

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rakówka

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo robót	Cena jedn. roboty	Warto
1	2	3	4	5	6	7
1	CPV 45111213-4	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie oczyszczenia terenu				
1.1	SST D-01.02.01	Karczowanie krzaków oraz pní drzew z poboczy wraz z wywiezieniem pozostałości i usunięciem korzeni.	ha	0,06		
2	CPV 45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.				
2.1	SST D-04.01.01	cięcie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca statycznego.	m2	1 761,20		
2.2	SST D-04.04-02	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 zaklinowana 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, grubość 15 cm	m2	1 761,20		
3	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
3.1	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11W warstwa wiązająca, gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowymi.	m2	1 713,60		
3.2	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11S warstwa cierzalna gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowymi.	m2	1 666,00		
4	CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
4.1	SST D-06-03-01	cinanie, profilowanie, zagęszczenie i uzupełnianie poboczy na szerokość 0,75m z wysiewką z kruszywa grubość 20 cm z wyrównaniem gruntem	m2	714,00		
5	CPV 45233290-8	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
5.1	SST D-07-02-01	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych	szt.	1,00		
5.2	SST D-07-02-01	Znaki typ S z przymocowaniem do słupków (A12a)	szt.	1,00		

Wartość kosztorysowa:

VAT (VAT) = 23%WK:

Wartość końcowa: