

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Drogową

Inwestycja Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ocieski

Adres: Ocieski

Kody CPV: 45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233280-5 - Wznoszenie barier drogowych

Inwestor: Gmina Raków
ul. Ogrodowa 1
26-035 Raków

Wykonawca: Ajko Artur Krucisz
Gen. Władysława Sikorskiego 6
28-200 Staszów

Sporządził: Artur Krucisz
Sprawdził:
Data opracowania: 01.2016

Inwestor:

Wykonawca:

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	CPV 45111213-4	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie oczyszczenia terenu			
1.1	SST D-01.02.01	Karczowanie krzaków oraz pni drzew z rowów oraz poboczy wraz z wywiezieniem pozostałości i usunięciem korzeni. 0,04	ha ha	 0,04	 0,04
1.2	SST D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na głębokość 15 cm wraz z odwozem na odkład 505	m2 m2	 505,00	 505,00
2	CPV 45233000-9	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby			
2.1	SST D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie z transportem urobku na odkład w gr. kat. I-V Wykonawca zapewni miejsce składowania własnym staraniem i na własny koszt Wykonanie wykopu pod poszerzenia jezdni, zjazdu, chodniki, pobocza, rowy, rowy kryte. 24,6	m3 m3	 24,60	 24,60
2.2	SST D-02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z rumoszu skalnego wraz z formowaniem i zagęszczaniem. 166,6	m3 m3	 166,60	 166,60
3	CPV 45231000-5	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i linii energetycznych ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO			
3.1	SST D-03.01.01	Remont przepustów z rozebraniem i odwozem starych; na zjazdach oraz pod drog z rur HDPE SN8 spiralnie karbowane rednicy 40cm wraz z robotami ziemnymi, podsypk 20cm, zasypk i odtworzeniem nawierzchni; 1 przepust o długości 7m, 7	m m	 7,00	 7,00
3.2	SST D-04.01.01	Remont przepustu z rur PEHD SN8 fi 1000 mm chudym betonem oraz z zasypk , rozebraniem i odwozem starego 1 przepust o długości 7m 7	m m	 7,00	 7,00
3.3	SST D-03.01.01	Remont przepustu pod drog z rur PEHD SN8 spiralnie karbowane rednicy 60 cm wraz z robotami ziemnymi, podsypk 20 c, zasypk i odtworzeniem nawierzchni; 1 przepust o długości 10m 10	m m	 10,00	 10,00
3.4	SST D-03.01.01	Remont cianek czołowych skrzydełkowych przepustów o rednicy 40 cm wraz z robotami ziemnymi, podsypk 20 cm po zagęszczeniu, rozebraniem oraz odwozem istniejących 2	szt. szt.	 2,00	 2,00
3.5	SST D-03.01.01	Remont cianek przepustów o rednicy 100cm czołowych betonowych wykonywanych na miejscu wraz z robotami ziemnymi, podsypk 20cm, zasypk z rozebraniem i odwozem ist. na koszt wykonawcy 2	szt. szt.	 2,00	 2,00
3.6	SST D-03.01.01	Remont cianek czołowych skrzydełkowych o rednicy 60 cm wraz z robotami ziemnymi, podsypk 20 cm po zagęszczeniu (pod drog) 2	szt. szt.	 2,00	 2,00
4	CPV 45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.			
4.1	SST D-04.01.01	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. I-IV na całej szerokości jezdni. Wykop i odwóz nadmiaru gruntu. 1291,3	m3 m3	 1 291,30	 1 291,30
4.2	SST D 04.01.01	cięcie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca statycznego. 2450,2	m2 m2	 2 450,20	 2 450,20
4.3	SST D-04.04.02	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 zaklinowana 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie , grubość 10 cm 240,5	m2 m2	 240,50	 240,50
4.4	SST D-04.04.02	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 zaklinowana 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie , grubość 20 cm 3327,1	m2 m2	 3 327,10	 3 327,10
4.5	SST D-04.04.02	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 zaklinowana 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie , grubość 30 cm 51,8	m2 m2	 51,80	 51,80
5	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
5.1	SST D-05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11W warstwa wiązająca, gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t. 3642	m2 m2	 3 642,00	 3 642,00

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
5.2	SST D-05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11S warstwa cierzalna gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowylad. 5-10 t. 3542,5	m2 m2	 3 542,50	3 542,50
6	CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
6.1	SST D-06.03.01	Wykonywanie, cięcie, uzupełnianie i profilowanie poboczy na szer 0,75m oraz nawierzchni zjazdów z wysiewką z kruszywa grubo ci 15cm oraz wyrównaniem gruntem 1420	m2 m2	 1 420,00	1 420,00
6.2	SST D-06.04.01	Odmulenie rowów wraz z profilowaniem skarp poboczy 224	m m	 224,00	224,00