

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Drogowa

Inwestycja Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rakówka

Adres: Rakówka

Kody CPV: 45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci, górnictwa, górnictwa komunikacyjnych i linii energetycznych
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Inwestor: Gmina Raków
ul. Ogrodowa 1
26-035 Raków

Wykonawca: Ajko Artur Krucisz
Gen. Władysława Sikorskiego 6
28-200 Staszów

Sporządził: Artur Krucisz
Sprawdził:
Data opracowania: 01.2016

Inwestor:

Wykonawca:

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	CPV 45111213-4	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie oczyszczenia terenu			
1.1	SST D-01.02.01	Karczowanie krzaków oraz pni drzew z poboczy wraz z wywiezieniem pozostałości i usunięciem korzeni. 0,06	ha ha	 0,06	 0,06
2	CPV 45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.			
2.1	SST D-04.01.01	cięcie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca statycznego. 3,7*476	m2 m2	 1 761,20	 1 761,20
2.2	SST D-04.04.02	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 zaklinowana 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, grubość 15 cm 3,7*476	m2 m2	 1 761,20	 1 761,20
3	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
3.1	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11W warstwa wiązająca, gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczych. 3,6*476	m2 m2	 1 713,60	 1 713,60
3.2	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11S warstwa cierna gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczych. 3,5*476	m2 m2	 1 666,00	 1 666,00
4	CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
4.1	SST D-06-03-01	cinanie, profilowanie, zagęszczenie i uzupełnianie poboczy na szerokość 0,75m z wysiewką z kruszywa grubość 20 cm z wyrównaniem gruntem 476*0,75*2	m2 m2	 714,00	 714,00
5	CPV 45233290-8	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
5.1	SST D-07-02-01	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych 1	szt. szt.	 1,00	 1,00
5.2	SST D-07-02-01	Znaki typ S z przymocowaniem do słupków (A12a) 1	szt. szt.	 1,00	 1,00