

## Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nowa Huta

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	CPV 45111213-4	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie oczyszczenia terenu				
1.1	SST D-01.02.01	Karczowanie krzaków oraz pni drzew z rowów oraz poboczy wraz z wywiezieniem pozostałości i usunięciem korzeni.	ha	0,04		
1.2	SST D-01.02.01	cinanie drzew w warunkach utrudnionych (cinanie cz. ciemnymi lub etapami) przy użyciu podnośnika montażowego, o średnicy powyżej 76 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem drzew i gałęzi.	szt.	1,00		
2	CPV 45231000-5	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i linii energetycznych ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
2.1	SST D-03.01.01	Remont przepustów z rozebraniem i odwozem starych; na zjazdach oraz pod drogą z rur HDPE SN8 spiralnie karbowane średnicy 40cm wraz z robotami ziemnymi, podsypką 20cm, zasypką i odtworzeniem nawierzchni; 2 przepusty o długości 6m.	m	12,00		
2.2	SST D-03.01.01	Remont ciałek czołowych skrzydełkowych o średnicy 40 cm wraz z robotami ziemnymi, podsypką 20 cm po zagłębieniu, rozebraniem i odwiezieniem starych	szt.	4,00		
3	CPV 45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.				
3.1	SST D-04.01.01	cięcie, profilowanie i zagłębienie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca statycznego.	m2	3 696,50		
3.2	SST D-04.04.02	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 zaklinowana 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, grubość 20 cm	m2	3 585,50		
3.3	SST D-04.04.02	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 zaklinowana 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, grubość 40 cm	m2	111,00		
4	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
4.1	SST D-05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11W warstwa wiązająca, gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t.	m2	3 597,00		
4.2	SST D-05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11S warstwa cierzalna gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t.	m2	3 497,50		
5	CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
5.1	SST D-06.03.01	Wykonywanie, cinanie, uzupełnianie i profilowanie poboczy na szer. 0,75m oraz nawierzchni zjazdów z wysiewką z kruszywa grubości 15cm i wyrównaniem gruntem	m2	1 205,00		
5.2	SST D-06.04.01	Odmulenie rowów wraz z profilowaniem skarp poboczy	m	49,00		
5.3	SST D-06.04.01	Oczyszczenie przepustu fi 50cm pod drogą	m	10,50		

Wartość kosztorysowa:

VAT (VAT) = 23%WK:

Wartość końcowa: