

Remont drogi w miejscowości Celiny dz. nr 171/1 od km 1+535 do km 1+955.

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo robót	Cena jedn. roboty	Warto
1	2	3	4	5	6	7
1	CPV 45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.				
1.1	SST D-04.01.01	ci cie, profilowanie i zag szczenie podło a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy u yciu równiarki samojedznej i walca statycznego.	m2	2 100,00		
1.2	SST D-04-04-02	W-wa dolna podbudowy z rumoszu skalnego gr 15 cm po zag szczeniu.	m2	1 554,00		
1.3	SST D-04-04-02	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 zaklinowana 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubo ci 15 cm	m3	421,68		
2	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
2.1	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11W warstwa wi ca, gr. w-wy 6 cm, transport mieszanki samochodami samowylad.	m2	1 512,00		
2.2	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11S warstwa cialna gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowylad.	m2	1 470,00		

Warto kosztorysowa:

VAT (VAT) = 23%WK:

Warto ko cowa: