

## Remont drogi w miejscowości Nowa Huta dz. nr ewid 217 w km 0+000 do km 0+890.

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo robót	Cena jedn. roboty	Warto
1	2	3	4	5	6	7
1	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
1.1	SST D-05-03-05	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni bitumicznej i skropienie emulsją asfaltową.	m2	4 519,50		
1.2	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11W warstwa wi ca, gr. w-wy 6 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.	m2	4 519,50		
1.3	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11S warstwa cieraalna gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.	m2	4 475,00		
2	CPV 45233000-9	Roboty w zakresie budowy dróg - ROBOTY WYKO CZENIOWE				
2.1	SST D-06-03-01	cinanie i uporz dkowanie poboczy na szeroko ci r 1,2m i uzupełnianie pobocza kruszywem 0/31,5 o gr 10cm. Pobocza skropi emulsją asfaltową. Szeroko poboczy umocnionych 0,75m.	m2	1 335,00		

Warto kosztorysowa:

VAT (VAT) = 23%WK:

**Warto ko cowa:**