

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Drogowa

Inwestycja Remont drogi w miejscowości Nowa Huta dz. nr ewid 217 w km 0+000 do km 0+890.

Adres: Nowa Huta

Kody CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Inwestor: Gmina Raków
ul. Ogrodowa 1
26-035 Raków

Wykonawca: Ajko Artur Krucisz
Gen. Władysława Sikorskiego 6
28-200 Staszów

Sporządził: Artur Krucisz
Sprawdził:
Data opracowania: 04.2016

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
1.1	SST D-05-03-05	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni bitumicznej i skroplenie emulsja asfaltow . 4519,5	m2 m2	 4 519,50	4 519,50
1.2	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11W warstwa wi ca, gr. w-wy 6 cm, transport mieszanki samochodami samowylad. 4519,5	m2 m2	 4 519,50	4 519,50
1.3	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11S warstwa cialna gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowylad. 4475	m2 m2	 4 475,00	4 475,00
2	CPV 45233000-9	Roboty w zakresie budowy dróg - ROBOTY WYKO CZENIOWE			
2.1	SST D-06-03-01	cinanie i uporz dkowanie poboczy na szeroko ci r 1,2m i uzupelnianie pobocza kruszywem 0/31,5 o gr 10cm. Pobocza skropi emulsj asfaltow . Szeroko poboczy umocnionych 0,75m. 0,75*2*890	m2 m2	 1 335,00	1 335,00