

# Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Drogową

**Inwestycja** Remont drogi w miejscowości Celiny dz. nr 171/1 od km 1+535 do km 1+955.

Adres: Celiny

Kody CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

**Inwestor:** Gmina Raków  
ul. Ogrodowa 1  
26-035 Raków

**Wykonawca:** Ajko Artur Krucisz  
Gen. Władysława Sikorskiego 6  
28-200 Staszów

Sporządził: Artur Krucisz  
Sprawdził:  
Data opracowania: 04.2016

Inwestor

Wykonawca

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	CPV 45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.			
1.1	SST D-04.01.01	ci cie, profilowanie i zag szczenie podło a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy u yciu równiarki samojezdnej i walca statycznego. 2100	m2 m2	 2 100,00	2 100,00
1.2	SST D-04-04-02	W-wa dolna podbudowy z rumoszu skalnego gr 15 cm po zag szczeniu. 420*3,7	m2 m2	 1 554,00	1 554,00
1.3	SST D-04-04-02	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 zaklinowana 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubo ci 15 cm 421,68	m3 m3	 421,68	421,68
2	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
2.1	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11W warstwa wi ca, gr. w-wy 6 cm, transport mieszanki samochodami samowylad. 3,6*420	m2 m2	 1 512,00	1 512,00
2.2	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11S warstwa cialna gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowylad. 3,5*420	m2 m2	 1 470,00	1 470,00