

Przebudowa drogi w miejscowości Bardo dz. nr 910 w km 0+000 do km 0+755.

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	CPV 45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.				
1.1	SST D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie w części jezdni, szerokość do 0,6m w zniszczonej nawierzchni tłuczniowej, głębokość koryta 30 cm. Pozyskany materiał wbudować pod pobocza lub wywieźć.	m2	337,80		
1.2	SST D-04.01.01	Wyprofilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca statycznego.	m2	2 793,50		
1.3	SST D-04.04-02	W-wa podbudowy z rumoszu skalnego, stabilizowanego mechanicznie.	m3	101,34		
1.4	SST D-04.04-02	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 zaklinowana 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie.	m3	674,95		
2	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
2.1	SST D-05.03.05	Skropienie mechaniczne warstw emulsji asfaltów	m2	2 808,50		
2.2	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC16W warstwa wiązająca, grubość w-wy 6 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowymi.	m2	2 733,00		
2.3	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11S warstwa cierzalna grubość w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowymi.	m2	2 657,50		
3	CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
3.1	SST D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp. grubość namułu do 30 cm	m	661,00		
3.2	SST D-06.04.01	Oczyszczenie przepustów rurowych o średnicy 40, 50, 60cm z namułu, grubość namułu do 50% jego średnicy	m	57,00		

Wartość kosztorysowa:

VAT (VAT) = 23%WK:

Wartość końcowa: