

# Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża):      Drogowa

**Inwestycja**                      Przebudowa drogi w miejscowości Bardo dz. nr 910 w km 0+000 do km 0+755.

Adres:                                      Bardo dz. nr 910

Kody CPV:                                45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

**Inwestor:**                              Gmina Raków  
ul. Ogrodowa 1  
26-035 Raków

**Wykonawca:**                            Ajko Artur Krucisz  
Gen. Władysława Sikorskiego 6  
28-200 Staszów

Sporządził:                                Artur Krucisz  
Sprawdził:  
Data opracowania:                      09.2016

Inwestor

Wykonawca

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	CPV 45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.			
1.1	SST D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie w cz ci jezdni, szer do 0,6m w zniszczonej nawierzchni tłuczniowej, gł boko koryta 30 cm. Pozyskany materiał wbudowa pod pobocza lub wywie . 337,8	m2 m2	 337,80	 337,80
1.2	SST D-04.01.01	ci cie, profilowanie i zag szczenie podło a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy u yciu równiarki samojezdnej i walca statycznego. 3,7*755	m2 m2	 2 793,50	 2 793,50
1.3	SST D-04-04-02	W-wa podbudowy z rumoszu skalnego, stabilizowanego mechanicznie. 337,8*0,3	m3 m3	 101,34	 101,34
1.4	SST D-04-04-02	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 zaklinowana 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie. 674,95	m3 m3	 674,95	 674,95
2	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
2.1	SST D-05.03.05	Skropienie mechaniczne warstw emulsj asfaltow 2808,5	m2 m2	 2 808,50	 2 808,50
2.2	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC16W warstwa wi ca, gr. w-wy 6 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 3,6*755+15	m2 m2	 2 733,00	 2 733,00
2.3	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11S warstwa cieralna gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 3,5*755+15	m2 m2	 2 657,50	 2 657,50
3	CPV 45233000-9	ROBOTY WYKO CZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
3.1	SST D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubo namułu do 30 cm 718-57	m m	 661,00	 661,00
3.2	SST D-06.04.01	Oczyszczenie przepustów rurowych o rednicy 40 ,50, 60cm z namułu, grubo namułu do 50% jego rednicy 57	m m	 57,00	 57,00