

## Przebudowa drogi w miejscowości Głuchów Lasy dz. nr ewid. 212 w km 0+000 do km 1+960.

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	CPV 45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.				
1.1	SST D-04.01.01	Koryto wykonywane mechanicznie w całości jezdni, szerokość do 0,8m w zniszczonej nawierzchni tłuczniowej, głębokość koryta 20 cm. Pozyskany materiał wbudować pod pobocza lub wywieźć.	m2	1 568,00		
1.2	SST D-04.01.01	Wyprofilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca statycznego.	m2	7 659,00		
1.3	SST D-04-04-02	W-wa podbudowy z rumoszu skalnego, stabilizowanego mechanicznie.	m3	313,60		
1.4	SST D-04-04-02	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 zaklinowana 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie.	m3	1 972,80		
2	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
2.1	SST D-05.03.05	Skropienie mechaniczne warstw emulsji asfaltowej	m2	7 071,00		
2.2	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC16W warstwa wiązająca, grubość w-wy 6 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowymi.	m2	7 071,00		
2.3	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11S warstwa cierzalna grubość w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowymi.	m2	6 875,00		

Wartość kosztorysowa:

VAT (VAT) = 23%WK:

Wartość końcowa: