

Przebudowa drogi Zalesie - Modrzewina dz. nr ewid. 168 od km 0+000 do km 1+320.

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo robót	Cena jedn. roboty	Warto
1	2	3	4	5	6	7
1	CPV 45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.				
1.1	SST D-04.01.01	Koryto wykonywane mechanicznie w cz ci jezdni, szer do 0,75m w zniszczonej nawierzchni bitumicznej, gł boko koryta 50 cm. Korytowanie wraz z rozbiórk nawierzchni bitumicznej i podło a. Pozyskany materiał zagospodaruje wykonawca robót.	m2	407,50		
1.2	SST D-04.01.01	Koryto na całej szeroko ci jezdni wykonywane mechanicznie w w zniszczonej nawierzchni bitumicznej, gł boko koryta 50 cm. Korytowanie wraz z rozbiórk nawierzchni bitumicznej i podło a. Pozyskany materiał zagospodaruje wykonawca robót.	m2	1 785,00		
1.3	SST D-04.01.01	ci cie i wywóz materiału zalegającego na nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy u yciu równiarki samojezdnej.	m2	1 320,00		
1.4	SST D-04-04-02	W-wa podbudowy z rumoszu skalnego, stabilizowanego mechanicznie.	m3	657,75		
1.5	SST D-04-04-02	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 zaklinowana 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie.	m3	504,50		
2	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
2.1	SST D-05.03.05	Skropienie mechaniczne warstw emulsj asfaltow	m2	6 087,00		
2.2	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC16W warstwa wi ca, gr. w-wy 6 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.	m2	6 087,00		
2.3	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11S warstwa cierałna gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.	m2	5 955,00		

Warto kosztorysowa:

VAT (VAT) = 23%WK:

Warto ko cowa: