

Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych Nowa Huta – Igrzycznia.

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo robót	Cena jedn. roboty	Warto
1	2	3	4	5	6	7
1		Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nowa Huta – Igrzycznia.				
1.1	CPV 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.				
1.1.1	SST D-01-02-01	Karczowanie zagajników i gałęzi drzew wzdłu drogi.	ha	0,01		
1.2	CPV 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.				
1.2.1	SST D-04-01-01-01	cinanie, profilowanie i zag szczenie podło a pod konstrukcje nawierzchni na jezdni	m2	640,00		
1.2.2	SST D-04-04-04	W-wa kruszywa łamanego 0/63, zaklinowanego kruszywem 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubosci 20cm.	m2	640,00		
1.3	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.				
1.3.1	SST D-05-03-05	Warstwa wi ca z AC11W, gr. w-wy 4cm, transport mieszanki samochodami samowylad.	m2	620,00		
1.3.2	SST D-05-03-05	Warstwa cieralna konstrukcji nawierzchni z AC11S grubo warstwy cieralnej po zag szczeniu 3cm, transport mieszanki samochodami samowylad.	m2	600,00		
1.4	CPV 45233000-9	ROBOTY WYKO CZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
1.4.1	SST D-06-03-01	cinanie i uzupełnianie pobocza i zjazdów gruntem i kruszywem gr. kruszywa po zag szczeniu 0,15m. Pobocza utrawalone emulsj asfaltow .	m2	200,00		

Warto kosztorysowa:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Warto ko cowa: