

## Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Drogowa

**Inwestycja** Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych Nowa Huta – Igrzyczka.

Droga dojazdowa w miejscowości Nowa Huta - Igrzyczka, długość 200m, szerokość jezdni 3,0m.

Adres: Działka ewidencyjna o nr: 439/2 obręb Nowa Huta, Gmina Raków

Kody CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg  
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

**Inwestor:** Gmina Raków  
ul. Ogrodowa 1  
26-035 Raków

**Wykonawca:** Ajko Artur Krucisz  
Gen. W. Sikorskiego 6  
28-200 Staszów

Sporządził: Artur Krucisz  
Sprawdził:  
Data opracowania: 11.2016

Inwestor

Wykonawca

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nowa Huta – Igrzyczka.			
1.1	CPV 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.			
1.1.1	SST D-01-02-01	Karczowanie zagajników i gałęzi drzew wzdłuż drogi. 0,01	ha ha	0,01	0,01
1.2	CPV 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.			
1.2.1	SST D-04-01-01	cięcie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod konstrukcję nawierzchni na jezdni 200*3,2	m2 m2	640,00	640,00
1.2.2	SST D-04-04-04	W-wa kruszywa łamanego 0/63, zaklinowanego kruszywem 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości 20cm. 200*3,2	m2 m2	640,00	640,00
1.3	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.			
1.3.1	SST D-05-03-05	Warstwa wiązająca z AC11W, gr. w-wy 4cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 200*3,1	m2 m2	620,00	620,00
1.3.2	SST D-05-03-05	Warstwa ciekła konstrukcji nawierzchni z AC11S grubo warstwy ciekłej po zagęszczeniu 3cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 200*3	m2 m2	600,00	600,00
1.4	CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
1.4.1	SST D-06-03-01	cięcie i uzupełnianie pobocza i zjazdów gruntem i kruszywem gr. kruszywa po zagęszczeniu 0,15m. Pobocza utwardzone emulsją asfaltową. 200	m2 m2	200,00	200,00