

KOSZTORYS OFERTOWY**Zadanie nr 1****„Przebudowa drogi Bardo Górne dz. nr ewid. 902 w km 0+000 do km 0+600”**

Lp	Postawa wyceny	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość
1	CPV 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne				
1.1	SST D-01-02-01	Mechaniczne wycinanie gałęzi drzew, karczowanie pni i zagajników gęstych	ha	0,01		
2	CPV 45231000-5	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
2.1	SST D-03-01-01	Wykonanie remontu przepustu z rury HDPE SN8 spiralnie karbowaną, średnicy 50cm wraz z rozbiórką istniejących, robotami ziemnymi, podbudową z kruszywa 0/63, gr 20cm, zasypką. 1 przepust o dł. 5,5m	m	6,00		
2.2	SST D-03.01.01	Wykonanie ścianek czołowych przepustu średnicy 50 cm. Ścianki prefabrykowane betonowe skrzydełkowe wraz z wykonaniem niezbędných robót rozbiórkowych, ziemnych i podbudową z kruszywa 0/63 gr. 20cm, zasypką	szt	2,00		
3	CPV 45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
3.1	SST D-04.01.01	Koryto wykonywane mechanicznie w miejscach pod konstrukcję nawierzchni, głębokość koryta 48 cm. Grunt wbudować pod pobocza	m ²	259,00		
3.2	SST D-04.01.01	Koryto wykonywane mechanicznie w miejscach poszerzeń nawierzchni, głębokość koryta 20 cm. Grunt wbudować pod pobocza	m ²	721,00		
3.3	SST D-04.01.01	Ścięcie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca statycznego	m ²	2 230,73		
3.4	SST D-04-04-02	W-wa podbudowy z rumoszu skalnego, stabilizowanego mechanicznie. Grubość 20cm	m ³	209,25		
3.5	SST D-04-04-02	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 lub 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie	m ³	626,15		
4	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				

4.1	SST D-05-03-05	Skropienie mechaniczne warstw emulsją asfaltową	m ²	2 110,73		
4.2	SST D-05-03-05	Nawierzchnia AC 11W warstwa wiążąca, gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowład	m ²	2 170,73		
4.3	SST D-05-03-05	Nawierzchnie AC 11S warstwa ścierna gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowład	m ²	2 110,73		
				NETTO		
				VAT -%		
				BRUTTO		

.....
(miejsowość i data)

.....
(podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych)

KOSZTORYS OFERTOWY

Zadanie nr 2

„Modernizacja drogi w m. Nowa Huta odcinek o długości 200 m”

Lp .	Postawa wyceny	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość
1	CPV 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne				
1.1	SST D-01-02-01	Karczowanie zagajników i gałęzi drzew wzdłuż drogi	ha	0,01		
2	CPV 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
2.1	SST D-04-01-01-01	Ścianie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod konstrukcje nawierzchni na jezdni	m ²	640,00		
2.2	SST D-04-04-04	W-wa kruszywa łamanego 0/63, zaklinowanego kruszywem 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości 20cm	m ²	640,00		
3	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
3.1	SST D-05-03-05	Warstwa wiążąca z AC11W, gr. w-wy 4cm, transport mieszanki samochodami samowyład	m ²	620,00		
3.2	SST D-05-03-05	Warstwa ścieralna konstrukcji nawierzchni z AC11S grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 3cm, transport mieszanki samochodami samowyład	m ²	600,00		
4	CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
4.1	SST D-06-03-01	Ścinanie i uzupełnianie pobocza i zjazdów gruntem i kruszywem gr. kruszywa po zagęszczeniu 0,15m. Pobocza utrwalone emulsją asfaltową	m ²	200,00		
NETTO						
VAT -%						
BRUTTO						

.....
(miejsowość i data)

.....
(podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych)