

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zalesie, odcinek o długości 270 m.

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	CPV 45112000-5	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby				
1.1	SST D-02-03-01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu G1	m3	44,00		
2	CPV 45231000-5	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i linii energetycznych ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
2.1	SST D-03.01.01	Remont przepustów z rozebraniem istniejącego i odwozem, z rur HDPE SN8 spiralnie karbowane średnicy 40cm wraz z robotami ziemnymi, podsypka 20cm, zasypka i odtworzeniem nawierzchni;	m	12,00		
2.2	SST D-03.01.01	Remont cieków czołowych skrzydełkowych przepustów o średnicy 40 cm wraz z robotami ziemnymi, podsypka 20 cm po zagłębieniu.	szt.	2,00		
3	CPV 45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.				
3.1	SST D-04.01.01	cięcie, profilowanie i zagłębienie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca statycznego.	m2	1 014,00		
3.2	SST D-04-04-02	Warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, o grubości 10 cm.	m2	1 014,00		
4	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
4.1	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC16W warstwa wiązająca, gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowymi.	m2	987,00		
4.2	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11S warstwa cierzalna gr. w-wy 3 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowymi.	m2	960,00		
5	CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
5.1	SST D-06-03-01	cinanie, profilowanie, zagłębienie i uzupełnianie poboczy na szerokość 0,5m z wysiewką z kruszywa grubość 15 cm z wyrównaniem gruntem.	m2	270,00		

Wartość kosztorysowa:

VAT (VAT) = 23%WK:

Wartość końcowa: