

ELEMENTY DREWNIANE - SZKOŁA

L.p.	Nazwa elementu	Przekrój [cm]	Długość + ok. 0,3m [m]	Liczba sztuk [szt.]	Ilość [mb]	Ilość [m3]
K01	Krokiew	10x24	10,12	42	425,05	10,201
K02	Krokiew	10x24	8,72	3	26,15	0,628
K03	Krokiew	10x24	9,00	1	9,00	0,216
K04	Krokiew	10x24	8,83	1	8,83	0,212
K05	Krokiew	10x24	8,94	1	8,94	0,215
K06	Krokiew	10x24	8,04	1	8,04	0,193
K07	Krokiew	10x24	6,92	2	13,84	0,332
K08	Krokiew	10x24	7,93	1	7,93	0,190
K09	Krokiew	10x24	8,61	1	8,61	0,207
K10	Krokiew	10x24	9,73	1	9,73	0,233
K11	Krokiew	10x24	4,00	10	40,04	0,961
K12	Krokiew	10x24	3,84	2	7,67	0,184
K13	Krokiew	10x24	2,83	2	5,65	0,136
K14	Krokiew	10x24	1,82	2	3,63	0,087
K15	Krokiew	10x24	0,81	2	1,61	0,039
SUMA =					584,73	14,033

L.p.	Nazwa elementu	Przekrój [cm]	Długość + ok. 0,4m [m]	Liczba sztuk [szt.]	Ilość [mb]	Ilość [m3]
KK01	Krokiew koszowa	14x24	5,10	2	10,20	0,343
SUMA =					10,20	0,343

L.p.	Nazwa elementu	Przekrój [cm]	Długość + ok. 0,3m [m]	Liczba sztuk [szt.]	Ilość [mb]	Ilość [m3]
M01	Murłata	14x14	18,35	1	18,35	0,360
M02	Murłata	14x14	1,46	3	4,38	0,086
M03	Murłata	14x14	14,10	1	14,10	0,276
M04	Murłata	14x14	4,15	1	4,15	0,081
M05	Murłata	14x14	7,15	1	7,15	0,140
M06	Murłata	14x14	6,50	2	13,00	0,255
SUMA =					61,13	1,198

L.p.	Nazwa elementu	Przekrój	Długość	Liczba	Ilość [mb]	Ilość [m3]
P01	Płatew	16x22	12,30	4	49,20	1,732
SUMA =					49,20	1,732

L.p.	Nazwa elementu	Przekrój [cm]	Długość + ok. 0,3m [m]	Liczba sztuk [szt.]	Ilość [mb]	Ilość [m3]
J01	Grzęda	6x16	2,00	7	14,00	0,134
SUMA =					14,00	0,134

L.p.	Nazwa elementu	Przekrój	Długość	Liczba	Ilość [mb]	Ilość [m3]
KI01	Kleszcze	6x22	8,20	32	262,40	3,464
SUMA =					262,40	3,464

L.p.	Nazwa elementu	Przekrój [cm]	Długość + ok. 0,3m [m]	Liczba sztuk [szt.]	Ilość [mb]	Ilość [m3]
S01	Słupek	16x16	3,35	16	53,60	1,372
SUMA =					53,60	1,372

L.p.	Nazwa elementu	Przekrój [cm]	Długość + ok. 0,3m [m]	Liczba sztuk [szt.]	Ilość [mb]	Ilość [m3]
Po01	Podwalina	16x10	12,30	4	49,20	0,787
SUMA =					49,20	0,787

L.p.	Nazwa elementu	Przekrój	Długość	Liczba	Ilość [mb]	Ilość [m3]
W01	Wymian	8x20	2,30	2	4,60	0,074
W02	Wymian	8x20	2,35	2	4,70	0,075
SUMA =					4,60	0,149

L.p.	Nazwa elementu	Przekrój	Długość	Liczba	Ilość [mb]	Ilość [m3]
Mi01	Miecze	10x10	1,20	26	31,20	0,312
SUMA =					31,20	0,312

SUMA WSZYSTKICH ELEMENTÓW =	23,524
------------------------------------	---------------