

Przebudowa ul. Górki w Rakowie - etap I

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo robót	Cena jedn. roboty	Warto
1	2	3	4	5	6	7
1	CPV 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.				
1.1	SST D-01-01-01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,14		
1.2	SST D 01.02.02	Usunięcie warstwy urodzajnej humusu o redniej grubości 15cm.	m2	260,71		
1.3	SST D-01-03-02	Rozebranie powierzchni utwardzonych (chodnik, zjazdy) z elementów betonowych wraz z ewentualną podbudową i ewentualnym korytowaniem na sumaryczną głębokość 28cm - pod zaprojektowane chodniki, zjazdy. Wliczono przylegające obrzeża w powierzchni rozbiórki. Materiał z rozbiórki do odwozu lub utylizacji.	m2	195,77		
1.4	SST D-01-03-02	Rozebranie powierzchni utwardzonych (chodnik, zjazdy) z elementów betonowych wraz z ewentualną podbudową i ewentualnym korytowaniem na sumaryczną głębokość 34cm - pod zaprojektowaną jezdnię. Wliczono przylegające obrzeża w powierzchni rozbiórki. Materiał z rozbiórki do odwozu lub utylizacji.	m2	18,98		
1.5	SST D-01-03-02	Rozebranie konstrukcji jezdni (nawierzchnia bitumiczna + brukowa) wraz z ewentualnym korytowaniem na sumaryczną głębokość 34cm - pod zaprojektowaną jezdnię. Materiał z rozbiórki do odwozu lub utylizacji.	m2	741,75		
1.6	SST D-01-03-02	Rozebranie konstrukcji jezdni (nawierzchnia bitumiczna + brukowa) wraz z ewentualnym korytowaniem na sumaryczną głębokość 28cm - pod zaprojektowany chodnik/zjazd. Materiał z rozbiórki do odwozu lub utylizacji.	m2	65,42		
1.7	SST D-01-03-02	Likwidacja pionowych znaków drogowych - słupka + fundamentu	szt.	2,00		
1.8	SST D-01-03-02	Likwidacja pionowych znaków drogowych - tarcz, tabliczek	szt.	2,00		
1.9	SST D-01-03-02	Rozebranie krawężników betonowych wraz z ław betonowych. Materiał z rozbiórki do odwozu lub utylizacji.	m	236,05		
2	CPV 45112000-5	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby				
2.1	SST D-04-01-01	Korytowanie na głębokość 15 cm (po uprzednim odhumusowaniu) pod chodniki, zjazdy, z transportem urobku na odkład w gr. kat. I-V Wykonawca zapewni miejsce składowania własnym staraniem i na własny koszt.	m2	149,75		
2.2	SST D-04-01-01	Korytowanie na głębokość 20 cm (po uprzednim odhumusowaniu) pod jezdnie w nowych miejscach z transportem urobku na odkład w gr. kat. I-V Wykonawca zapewni miejsce składowania własnym staraniem i na własny koszt.	m2	110,96		
3	CPV 45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.				
3.1	SST D-04-01-01	Profilowanie, zagęszczenie podłoża pod konstrukcję jezdni, chodników, zjazdów.	m2	260,71		
3.2	SST D-04-04-02	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, gr. w-wy 15cm. Pod chodniki, zjazdy.	m2	395,05		
3.3	SST D-04-04-02	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm zaklinowane kruszywem 0/31,5mm, gr. w-wy po zagęszczeniu 25cm. Pod jezdnie.	m2	796,13		
4	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
4.1	SST D-05-03-05	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC20W gr. w-wy 5cm, transport mieszanki samochodami samowyładowymi.	m2	796,13		

Kosztorys ofertowy

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo robót	Cena jedn. roboty	Warto
1	2	3	4	5	6	7
4.2	SST D-05-03-05	Warstwa cierzalna konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S, grubo warstwy cierzalnej po zag szczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.	m2	796,13		
5	CPV 45233290-8	OZNAKOWANIE DRÓG I URZ DZENIA BEZPIECZE STWA RUCHU				
5.1	SST D-07-01-01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi	m2	6,00		
5.2	SST D-07-02-01	Ustawienie słupków z rur stalowych min. fi60 dla znaków drogowych wraz z fundamentem.	szt.	2,00		
5.3	SST D-07-02-01	Zakup, dostawa, przymocowanie tarcz znaków drogowych odbłaskowych do słupków - typ 2	szt.	2,00		
6	CPV 45233000-0	ELEMENTY ULIC				
6.1	SST D-08-01-01	Kraw niki betonowe wystaj ce lub obni one o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ławy z betonu C12/15 z oporem po uprzednim korytowaniu na odpowiedni gł boko .	m	312,02		
6.2	SST D-08-02-02	Chodniki, zjazdy oraz doj cia z kostki brukowej betonowej grubo ci 8 cm typu Natulit Massimo, układane na podsypce cementowo- piaskowej gr.5cm.	m2	395,05		
6.3	SST D-08-03-01	Obrze a betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej, na ławie betonowej. Beton C12/15	m	208,38		
7	CPV 45233000-9	ROBOTY WYKO CZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
7.1	SST D-06.03.02	Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych	szt.	7,00		
7.2	SST D-06.03.02	Regulacja pionowa zasuw wodnych, hydrantów	szt.	7,00		
7.3		Wykonanie kratek ciekowych, gł. 10cm.	m	26,00		
8	CPV 45233000-9	INNE ROBOTY				
8.1	0001 kalkulacja indywidualna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	km	0,14		

Warto kosztorysowa:

VAT (VAT) = 23%WK:

Warto ko cowa: