

# Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Drogowa

**Inwestycja** Przebudowa drogi w miejscowości Szumsko Kolonia dz. nr 85 w km 0+500 do km 1+710.

Adres: Szumsko Kolonia działka ewid. nr 85

Kody CPV: 45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych  
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

**Inwestor:** Gmina Raków  
ul. Ogrodowa 1  
26-035 Raków

**Wykonawca:** Ajko Artur Krucisz  
Gen. Władysława Sikorskiego 6  
28-200 Staszów

Sporządził: Artur Krucisz  
Sprawdził:  
Data opracowania: 07.2018

**Inwestor**

**Wykonawca**

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	CPV 45111213-4	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie oczyszczenia terenu			
1.1	SST D-01.01.01	Geodezyjne wytyczenie granicy pasa drogowego w terenie. 1	rycz ał rycz ał	1,00	1,00
1.2	SST D-01.02.01	Karczowanie drzew, krzaków, pni drzew, gałęzi w skrajni drogi wraz z utylizacją. 0,20	ha ha	0,20	0,20
1.3	SST D 01.02.02	Usunięcie warstwy urodzajnej humusu o średniej grubości 20cm. Materiał po usunięciu do odwozu i utylizacji. 992	m2 m2	992,00	992,00
2	CPV 45112000-5	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby			
2.1	SST D-02.01.01	Wykonanie robót ziemnych polegających na mechanicznym profilowaniu skarpy z transportem urobku na nasyp lub wbudowanie z pobocza w gr. kat. I-V. Nadmiar mas ziemnych do odwozu poza teren budowy. 616	m3 m3	616,00	616,00
2.2	SST D-02-02-01	Wykonanie nasypów z gruntu G1 w miejscach wypłukanych przez wodę. 377	m3 m3	377,00	377,00
3	CPV 45231000-5	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i linii energetycznych ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO			
3.1	SST D-03.01.01	Remont przepustu betonowego pod drogą o średnicy 500mm. Rozbiórka rozkwaliszowanego przepustu oraz ponowne ułożenie. Długość przepustu 7,5m. 7,5	m m	7,50	7,50
4	CPV 45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.			
4.1	SST D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie w zniszczonej nawierzchni tłuczniowej, głębi koryta 20 cm. Koryta jedno - lub obustronne o łącznej szerokości średnio 0,8m. Pozyskany materiał wbudować w pobocza lub wywieźć. 342,4	m2 m2	342,40	342,40
4.2	SST D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni, w zniszczonej nawierzchni tłuczniowej, głębi koryta 20 cm. Pozyskany materiał wbudować w pobocza lub wywieźć. 1289,2	m2 m2	1 289,20	1 289,20
4.3	SST D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni, w zniszczonej nawierzchni tłuczniowej, głębi koryta 40 cm. Pozyskany materiał wbudować w pobocza lub wywieźć. 323	m2 m2	323,00	323,00
4.4	SST D-04.01.01	Przebiegi, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca statycznego. 2065,5	m2 m2	2 065,50	2 065,50
4.5	SST D-04-04-02	W-wa podbudowy z rumoszu skalnego, stabilizowanego mechanicznie. średnia grubość warstwy 20cm. 2906,6	m2 m2	2 906,60	2 906,60
4.6	SST D-04-04-02	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 zaklinowanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie. 4724,5	m2 m2	4 724,50	4 724,50
5	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
5.1	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC16W warstwa wyrównawcza, gr. w-wy 6 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 4482,5	m2 m2	4 482,50	4 482,50
5.2	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11S warstwa cierzalna gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 4361,5	m2 m2	4 361,50	4 361,50
6	CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
6.1	SST D-06.03.01	Wykonywanie, ciniowanie, uzupełnianie i profilowanie poboczy o szerokości 0,75m z gruntu pozyskanego z korytowania/wykopu. 1210*0,75*2	m2 m2	1 815,00	1 815,00
7	CPV 45233290-8	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
7.1	SST D-07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami 3	szt. szt.	3,00	3,00

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
7.2	SST D-07.02.01	Tablice znaków drogowych kat. A mocowane do słupków stalowych, folia odblaskowa typu II, wielko tablic: małe 2	szt.		2,00
			szt.	2,00	
7.3	SST D-07.02.01	Tablice znaków drogowych kat. B mocowane do słupków stalowych, folia odblaskowa typu II, wielko tablic: małe 1	szt.		1,00
			szt.	1,00	