

## Przebudowa drogi w miejscowości Radostów na dz. nr 163.

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo robót	Cena jedn. roboty	Warto
1	2	3	4	5	6	7
1	CPV 45112000-5	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby				
1.1	SST D-02.01.01	Wykonanie robót ziemnych polegających na mechanicznym profilowaniu skarpy z transportem urobku na nasyp lub wbudowanie z pobocza w gr. kat. I-V. pozyskany materiał do wbudowania w pobocza, nadmiar mas ziemnych do odwozu poza teren budowy.	m3	58,00		
2	CPV 45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.				
2.1	SST D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie w zniszczonej nawierzchni tłuczniowej, głębokość koryta 30 cm. Koryta jednostronne o szerokości średnio 0,6m. Pozyskany materiał w budowę w pobocza lub wywieźć.	m2	55,20		
2.2	SST D-04.01.01	Przebieg, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca statycznego.	m2	1 235,80		
2.3	SST D-04-04-02	W-wa podbudowy z rumoszu skalnego, stabilizowanego mechanicznie. średnia grubość warstwy 20cm.	m2	55,20		
2.4	SST D-04-04-02	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 zaklinowanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie.	m2	1 291,00		
3	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
3.1	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC16W warstwa wyrównawcza, gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczych.	m2	1 250,50		
3.2	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11S warstwa cierzalna gr. w-wy 3 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczych.	m2	1 210,00		
4	CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOPIENICZNE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
4.1	SST D-06.03.01	Wykonywanie, zagęszczanie, uzupełnianie i profilowanie poboczny o szer. 0,5m z gruntu pozyskanego z korytowania/wykopu.	m2	395,00		
5	CPV 45233290-8	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
5.1	SST D-07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	3,00		
5.2	SST D-07.02.01	Tablice znaków drogowych kat. A mocowane do słupków stalowych, folia odblaskowa typu II, wielkość tablic: małe	szt.	3,00		

Wartość kosztorysowa:

VAT (VAT) = 23%WK:

Wartość końcowa: