

# Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Drogowa

**Inwestycja** Przebudowa drogi w miejscowości Radostów na dz. nr 163.

Adres: Radostów działka ewid. nr 163

Kody CPV: 45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych  
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

**Inwestor:** Gmina Raków  
ul. Ogrodowa 1  
26-035 Raków

**Wykonawca:** Ajko Artur Krucisz  
Gen. Władysława Sikorskiego 6  
28-200 Staszów

Sporządził: Artur Krucisz  
Sprawdził:  
Data opracowania: 08.2018

**Inwestor**

**Wykonawca**

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	CPV 45112000-5	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow i roboty ziemne ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby			
1.1	SST D-02.01.01	Wykonanie robót ziemnych polegaj cych na mechanicznym profilowaniu skarpy z transportem urobku na nasyp lub wbudowanie z pobocza w gr. kat. I-V. pozyskany materiał do wbudowania w pobocza, nadmiar mas ziemnych do odwozu poza teren budowy. 38	m3 m3	38,00	38,00
2	CPV 45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.			
2.1	SST D-04.01.01	Koryto wykonywane mechanicznie w zniszczonej nawierzchni tłuczniowej, gł boko koryta 30 cm. Koryto jednostronne o szeroko ci rednio 0,6m. Pozyskany materiał wbudowa w pobocza lub wywie . 55,2	m2 m2	55,20	55,20
2.2	SST D-04.01.01	ci cie, profilowanie i zag szczenie podło a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy u yciu równiarki samojezdnej i walca statycznego. 1235,8	m2 m2	1 235,80	1 235,80
2.3	SST D-04-04-02	W-wa podbudowy z rumoszu skalnego, stabilizowanego mechanicznie. rednia grubo warstwy 20cm. 55,2	m2 m2	55,20	55,20
2.4	SST D-04-04-02	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 zaklinowanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie. 1291	m2 m2	1 291,00	1 291,00
3	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
3.1	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC16W warstwa wyrównawcza, gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 1250,5	m2 m2	1 250,50	1 250,50
3.2	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11S warstwa cieralna gr. w-wy 3 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 1210	m2 m2	1 210,00	1 210,00
4	CPV 45233000-9	ROBOTY WYKO CZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
4.1	SST D-06.03.01	Wykonywanie, cinanie, uzupełnianie i profilowanie poboczy o szer. 0,5m z gruntu pozyskanego z korytowania/wykopu. 395	m2 m2	395,00	395,00
5	CPV 45233290-8	OZNAKOWANIE DRÓG I URZ DZENIA BEZPIECZE STWA RUCHU			
5.1	SST D-07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami 3	szt. szt.	3,00	3,00
5.2	SST D-07.02.01	Tablice znaków drogowych kat. A mocowane do słupków stalowych, folia odblaskowa typu II, wielko tablic: małe 3	szt. szt.	3,00	3,00