

## Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz nr 170 Zalesie

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo robót	Cena jedn. roboty	Warto
1	2	3	4	5	6	7
1	CPV 45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.				
1.1	SST D-04.01.01	ci cie, profilowanie i zag szczenie podło a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy u yciu równiarki samojedznej i walca statycznego.	m2	896,00		
1.2	SST D-04-04-02	W-wa wyrównawcza z kruszywa łamanego 0/63 zaklinoana 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, r grubo ci 15 cm.	m2	896,00		
2	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
2.1	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC16W warstwa wi ca, gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowylad.	m2	868,00		
2.2	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11S warstwa cieralna gr. w-wy 3 cm, transport mieszanki samochodami samowylad.	m2	840,00		
3	CPV 45233000-9	ROBOTY WYKO CZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
3.1	SST D-06-03-01	cinanie, profilowanie, zag szczenie i uzupełnianie poboczy na szer 0,5m z wysiewk z kruszywa grubo ci 15 cm.	m2	280,00		

Warto kosztorysowa:

VAT (VAT) = 23%WK:

Warto ko cowa: