

Przebudowa drogi w miejscowości Celiny dz. nr 171/3 w km 0+000 do km 0+380

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	CPV 45111213-4	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie oczyszczenia terenu				
1.1	SST D-01.02.01	Karczowanie drzew, krzaków, pni drzew, gałęzi w skrajni drogi wraz z utylizacją materiału po karczowaniu.	ha	0,05		
2	CPV 45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.				
2.1	SST D-04.01.01	Ścięcie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i poboczy, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojedznej i walca statycznego.	m2	2 129,00		
2.2	SST D-04-04-02	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 zaklinowanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie. Średnia grubość warstwy 20cm.	m2	1 559,00		
3	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
3.1	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC16W warstwa wyrównawcza, gr. w-wy 5 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowymi.	m2	1 405,00		
3.2	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11S warstwa ścieralna gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowymi.	m2	1 365,00		
4	CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
4.1	SST D-06.03.01	Pobocza i zjazdy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 o szer. 0,75m. wraz z wyrównaniem gruntem. Grubość warstwy kruszywa: 15cm.	m2	640,00		
4.2	SST D-06.04.01	Odmulenie rowu przydrożnego. Średnia głębokość odmulenia 30cm. Materiał wbudować w pobocza.	m	23,00		
4.3	SST D-06.05.01	Regulacja wysokościowa studni zasuw sieci wodociągowej.	szt.	2,00		
5	CPV 45233290-8	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
5.1	SST D-07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	1,00		
5.2	SST D-07.02.01	Tablice znaków drogowych kat. A mocowane do słupków stalowych, folia odbłaskowa typu II, wielkość tablic: małe	szt.	1,00		
		Znak: A-7				

Wartość kosztorysowa:

VAT (VAT) = 23%WK:

Wartość końcowa: