

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
UTWORZENIE I WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW PEŁN. FUNKCJE REKREACYJNE I SPOŁECZNO-KULTUROWE					
1		DOPOSAŻENIE I WYKONANIE KOMINKA W ŚWIETLICY W M. BARDO			
1.1		Zakup i wykonanie kominka w świetlicy			
1.1	KNNR-W 3 1 0907-01 analogia	Zakup i montaż kominka powietrznego o mocy 10kW z wyposażeniem i odprowadzeniem spalin	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2		Doposażenie świetlicy			
1.2	1 wycena indywidualna	Zakup stołów świetlicowych - stół składany o wym: szer. 130 cm, głęb. podstawy 53 cm, wys. stołu 70 cm, blat 160x80cm	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
1.2	2 wycena indywidualna	Zakup krzeseł świetlicowych - stelaż chromowany lub malowany proszkowo, siedzisko i oparcie tapicerowane	szt		
		8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
1.2	3 wycena indywidualna	zakup szafy zamykanej szerokości 160cm, wysokości 200cm	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2	4 wycena indywidualna	podgrzewacz elektryczny do wody wernik, poj. min. 15 litró	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
2		WYKONANIE PLACU ZABAW W M. REMBÓW			
2.1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż zestawu integracyjnego ze zjeżdżalnią	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2.2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż huśtawki podwójnej	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2.3	wycena indywidualna	Dostawa i montaż piaskownicy z bali	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2.4	wycena indywidualna	Dostawa i montaż bujaka rowerka	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2.5	wycena indywidualna	Dostawa i montaż bujaka żabki	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2.6	wycena indywidualna	Dostawa i montaż bujaka konika	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2.7	wycena indywidualna	Dostawa i montaż bujaka żyrafy	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2.8	wycena indywidualna	Dostawa i montaż huśtawki ważki	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2.9	wycena indywidualna	Dostawa i montaż ławek	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2.10	wycena indywidualna	Dostawa i montaż kosza	kpl		
	2		kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
3		WYKONANIE PLACU ZABAW W M. RAKÓWKA			
3.1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż huśtawka podwójna	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3.2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż zjeżdżalni	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3.3	wycena indywidualna	Dostawa i montaż bujaka żabki	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3.4	wycena indywidualna	Dostawa i montaż bujaka konika	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
4		WYMIANA OKIEN ORAZ ZAKUP I MONTAŻ KOMINKA GRZEWCZEGO W ŚWIETLICY W MŚC. CHAŃCZA			
4.1		Zakup i wykonanie kominka w świetlicy			
4.1.	KNNR-W 3 1 0907-01 analogia	Zakup i montaż kominka powietrznego o mocy 10kW z wyposażeniem i odprowadzeniem spalin	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
4.2		Wymiana okien			
4.2.	KNR 0-19 1 0930-11	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 1.3*2.02*12+1.95*2.02	m ²		
			m ²	35.451	
				RAZEM	35.451
4.2.	KNR 0-19 2 0930-04	Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.0 m2 0.76*2.02*2+1.83*0.95+0.85*0.95	m ²		
			m ²	5.616	
				RAZEM	5.616
5		ZAKUP I MONTAŻ KOMINKA GRZEWCZEGO W ŚWIETLICY W MIEJSC. ŻYCINY WRAZ Z DOPOSAŻENIEM			
5.1		Zakup i wykonanie kominka w świetlicy			
5.1.	KNNR-W 3 1 0907-01 analogia	Zakup i montaż kominka powietrznego o mocy 10kW z wyposażeniem i odprowadzeniem spalin	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
5.2		Doposażenie świetlicy			
5.2.	1 wycena indywidualna	Zakup i dostawa kuchni gazowej (2 płyty elektryczne + 2 płyty gazowe) łącznie z butlą	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5.2.	KNR-W 2-15 2 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
	3		m	3.000	
				RAZEM	3.000
5.2.	KNR-W 2-15 3 0229-05	Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej na szafce	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5.2.	KNR-W 2-15 4 0137-02	Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5.2.	KNR-W 2-02 5 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01	m ²		
	3.6		m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
5.2.	KNR-W 2-02 6 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²		
	1.0*2.0		m ²	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5.2.	KNR-W 2-02 7 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0,9*2,0	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
5.2.	KNR 0-12 8 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej 14	m ² m ²	 14.000	
				RAZEM	14.000
6		OPRAWA ŹRÓDEŁKA W M. CHAŃCZA			
6.1	KNR 2-25 0206-01 analogia	Altana drewniana z pokryciem o wym. 4,0x4,0m - stopy fundamentowe 40x40x110 cm - słupy drewniane 13x13 cm - krokwie 6x12 cm - deskowanie pełne z desek gr. 2,5 cm - pokrycie gontem bitumicznym całość drewniana impregnowana środkami grzybo- i owadobójczymi oraz ppoż. 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
6.2	KNR-W 2-01 0520-01	Umocnienie dopływu płytami prefabrykowanymi ażurowymi 18	m ² m ²	 18.000	
				RAZEM	18.000
6.3	KNR 2-31 0114-01 analogia	Zasypanie dna dopływu otoczakiem (kamień) gr. 20 cm 6.0	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
6.4	KNR 2-31 0501-04 analogia	Wyłożenie niecki źródła kostką granitową gr. min. 6 cm 3.0	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
6.5	wycena indywidualna	Dostawa i montaż ławek - stelaż ze stali malowanej proszkowo z siedziskiem i oparciem drewnianym dług. 200 cm 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
7		WYKONANIE MIEJSCA REKREACJI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W M. WÓLKA POKŁONNA DZ.NR 40			
7.1		Wykonanie altany			
7.1.	KNR 2-25 1 0206-01 analogia	Altana drewniana z pokryciem o wym. 4,0x4,0m - stopy fundamentowe 40x40x110 cm - słupy drewniane 13x13 cm - krokwie 6x12 cm - deskowanie pełne z desek gr. 2,5 cm - pokrycie gontem bitumicznym całość drewniana impregnowana środkami grzybo- i owadobójczymi oraz ppoż. 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
7.2		Doposażenie świetlicy			
7.2.	1 wycena indywidualna	Zakup i dostawa stołu drewnianego o wym. 200x80x70cm 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
7.2.	2 wycena indywidualna	Zakup i dostawa ławek drewnianych o długości min. 2,0 z oparciem 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
7.2.	3 wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż grilla z płyt kamiennych z paleniskiem usytuowanym na płycie betonowej 100x100x10cm 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
8		ZAMONTOWANIE BRAMEK DO PIŁKI NOŻNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W M. WÓLKA POKŁONNA			
8.1		Zakup i montaż bramek			
8.1.	1 wycena indywidualna	Zakup i montaż bramek aluminiowych 5,0 x 2,0 m do piłki nożnej, siatka do bramki 5,0 x 2,0, grubość splotu min. 4 mm PE lub PP 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
8.2		Wykonanie miejsca rekreacji obok boiska			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
8.2.	KNR 2-25 1 0206-01 analogia	Altana drewniana z pokryciem o wym. 4,0x4,0m - stopy fundmanetowe 40x40x110 cm - słupy drewniane 13x13 cm - krokwie 6x12 cm - deskowanie pełne z desek gr. 2,5 cm - pokrycie gontem bitumicznym całość drewniana impregnowana środkami grzybo- i owadobójczymi oraz ppoż. 1	kpl		
			kpl	1.000	
9		WYKONANIE MIEJSCA REKREACJI W MIEJSCOWOŚCI OCIESEKI		RAZEM	1.000
9.1	KNR 2-25 0206-01 analogia	Altana drewniana z pokryciem o wym. 6,0x4,0m - stopy fundmanetowe 40x40x110 cm - słupy drewniane 13x13 cm - krokwie 6x12 cm - deskowanie pełne z desek gr. 2,5 cm - pokrycie gontem bitumicznym całość drewniana impregnowana środkami grzybo- i owadobójczymi oraz ppoż. 1	kpl		
			kpl	1.000	
9.2	wycena indywidualna	Zakup i dostawa stołu drewnianego o wym. 200x80x70cm 1	szt		
			szt	1.000	
9.3	wycena indywidualna	Zakup i dostawa ławek drewnianych o długości min. 2,0 z oparciem 2	szt		
			szt	2.000	
9.4	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż grilla z płyt kamiennych z paleniskiem usytuowanym na płycie betonowej 100x100x10cm 1	szt		
			szt	1.000	
10		ZAKUP I MONTAŻ KOMINKA GRZEWCZEGO W ŚWIETLICY W MIEJSC. NOWA HUTA WRAZ Z DOPOSAŻENIEM PLACU ZABAW		RAZEM	1.000
10.1		Zakup i wykonanie kominka w świetlicy			
10.1	KNNR-W 3 .1 0907-01 analogia	Zakup i montaż kominka powietrznego o mocy 10kW z wyposażeniem i odprowadzeniem spalin 1	kpl		
			kpl	1.000	
10.2		Doposażenie świetlicy		RAZEM	1.000
10.2	.1 wycena indywidualna	Dostawa i montaż zestawu integracyjnego ze zjeżdżalnią 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000