

Przebudowa drogi w miejscowości Korzenno dz. nr ewid. 318 w km 0+000 do km 1+320

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo robót	Cena jedn. roboty	Warto
1	2	3	4	5	6	7
1	CPV 45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.				
1.1	SST D-04.01.01	Koryto wykonywane mechanicznie w zniszczonej nawierzchni tłuczniowej, gł boko koryta 20 cm. Koryto jedno - lub obustronne o ł cznej szeroko ci rednio 0,8m. Pozyskany materiał wbudowa w pobocza lub wywie .	m2	23,10		
1.2	SST D-04.01.01	ci cie, profilowanie i zag szczenie podł a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i poboczy, wykonywane mechanicznie przy u yciu równiarki samojedznej i walca statycznego.	m2	5 080,50		
1.3	SST D-04-04-02	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 zaklinowanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie. rednia grubo warstwy 20cm.	m2	5 057,40		
2	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
2.1	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC16W warstwa wyrównawcza, gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.	m2	19,80		
2.2	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC16W warstwa wyrównawcza, gr. w-wy 6 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.	m2	4 981,50		
2.3	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11S warstwa cierałna gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.	m2	4 849,50		
3	CPV 45233000-9	ROBOTY WYKO CZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
3.1	SST D-06.03.01	Pobocza z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 o szer. 0,75m. wraz z wyrównaniem gruntem. Grubo warstwy kruszywa: 15cm.	m2	1 980,00		

Warto kosztorysowa:

VAT (VAT) = 23%WK:

Warto ko cowa: