


PRZĘKRÓJ A-A  
SKALA 1:100

D1	2 x papa termozgrzewalna wełna mineralna gr.5cm płyty korkowe
----	---

A-A



P3	strop żelbetowy prefabrykowany tynk cementowo-wapienny
----	---

P1	podłoga (lastrico, terakota na zaprawie klejowej) wylewka samopoziomująca 0,5 – 1cm gładź cementowa 4cm folia polietylenowa (warstwa rozdzielcza) strop prefabrykowany żelbetowy tynk cem.-wop. 1,5cm
----	--

P2	podłoga (lastrico, terakota na zaprawie klejowej) wylewka samopoziomująca 0,5 – 1cm gładź cementowa 4cm folia polietylenowa (warstwa rozdzielcza) strop prefabrykowany żelbetowy tynk cem.-wop. 1,5cm
----	--

P0	lastrico gładź cementowa 4cm papa asfaltowa termozgrzewalna na lepiku płyta betonowa (beton B15) gr.10 cm piasek zagęszczony warstwami 2x15cm grunt rodzimy
----	--

S1	tynk mineralny gr. 2,5 mm styropian EPS 80-039 gr.10 cm cegła pełna 45 cm tynk cem-wop 1,5cm
----	---

F1	tynk rapówka styrodur 6cm obizol 2R+P bloczek betonowy 60 cm tynk cem-wop 1,5cm
----	---

S2	tynk cem-wop 1,5cm cegła pełna 30 cm tynk cem-wop 1,5cm
----	---

S3	tynk cem-wop 1,5cm pusztek ceramiczny 12 cm tynk cem-wop 1,5cm
----	--



Dom z klasą  
projekty budowlane

25-008 Kielce  
ul.Staszica1/P.108

Obiekt:	BUDYNEK OŚRODKA ZDROWIA		
Adres:	NA DZIAŁKACH NR EWID. 2976/3, 2980/5 W MŚC.RAKOW GM. RAKÓW		
Tytuł rysunku:	PRZĘKRÓJ A-A STAN PROJEKTOWANY		
Stadium:	Projekt budowlany		Podpis
Projektował:	Ryszard Dąbrowski	budowlana	36/KL/75
Sprawił:	Igor Szupliat	budowlana	83/79
Opracował:	Grzegorz Dudek		

1:100

Data: 01-2008

Nr uprawnień

Nr rysunku: 5

UWAGA: Niniejsza dokumentacja gni żadna jej część, nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich. Dom z klasą