


RZUT PIWNIC
SKALA 1:100



NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.[m ²]	RODZAJ POSADZKI	WYS.POM.
0.1	Mogazyn apteki	24,83	terakota	2,54
0.2	Wiatrołop	3,64	terakota	2,54
0.3	Pom. odpadów medycznych	19,53	terakota	2,54
0.4	Garaz	48,11	terakota	2,54
0.5	Mogazyn sprzętu zoposowego	10,66	terakota	2,54
0.6	Mogazyn bielizny czystej	5,32	terakota	2,54
0.7	Pom. palacza	10,62	terakota	2,54
0.8	Pom. kompresora	5,16	terakota	2,54
0.9	Komunikacja	2,83	terakota	2,54
0.10	Skład opatu	22,28	terakota	3,45
0.11	WC dla palacza	3,65	terakota	3,45
0.12	Kotłownia	19,97	terakota	3,45
0.13	Komunikacja	4,13	terakota	2,54
0.14	Mogazyn bielizny brudnej	2,61	terakota	2,54
0.14a	Maszynownia windy	1,80	terakota	2,54
0.15	Klatka schodowa	10,28	terakota	2,54
0.16	Szotnia	8,53	terakota	2,54
0.17	WC dla personelu	6,02	terakota	2,54
0.18	Komunikacja	19,59	terakota	2,54
0.19	Klatka schodowa	6,08	terakota	2,54
0.20	Klatka schodowa	5,40	terakota	2,54
Powierzchnia całkowita		240,25		

Dom z klasą
projekty budowlane

25-008 Kielce
ul.Staszica/P.108

- ø20 Proj. instalacja co z rur stalowych, czarnych, średnich – zasłanie 80°C
- ø20 Proj. instalacja co z rur stalowych, czarnych, średnich– powrót 60°C
- dn16x2 Proj. instalacja co z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT– zasłanie 80°C
- dn16x2 Proj. instalacja co z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT– powrót 60°C
- GE–500W – grzejnik elektryczny z termostatem

UWAGI:

- Przewody miejscowo obudować
- Grzejniki montować 10cm nad posadzką i 10 cm od ściany
- Grzejniki typu higienicznego firmy RADSON
- Grzejnik elektryczny włączyć do instalacji elektrycznej zgodnie z projektem instalacji elektrycznych

</

UWAGA: Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część, nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich: Dom z klasą