

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr ewid. 962 w miejscowości Raków
ADRES INWESTYCJI : ul. Łagowska, 26-035 Raków
INWESTOR : Urząd Gminy Raków
ADRES INWESTORA : ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków
DATA OPRACOWANIA : 29.03.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.03.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej			
1.1		Roboty ziemne			
1 d.1.1	KNNR 1 0210-01	Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-III 30	m ³ m ³	 30.000	
				RAZEM	30.000
2 d.1.1	KNR-W 2-01 0609-06	Wykonanie podsypki piaskowej gr. 15 cm 0.9*0.15*7	m ³ m ³	 0.945	
				RAZEM	0.945
3 d.1.1	KNR-W 2-01 0609-06 analogia	Wykonanie nadsypki piaskowej gr. 20 cm 0.9*0.2*7	m ³ m ³	 1.260	
				RAZEM	1.260
4 d.1.1	KNR-W 2-01 0312-0501	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV 30-0.945-1.26	m ³ m ³	 27.795	
				RAZEM	27.795
5 d.1.1	KNR-W 2-01 0228-02	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV poz. 1	m ³ m ³	 30.000	
				RAZEM	30.000
6 d.1.1	KNR-W 2-01 0314-02	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką (szerokość do 1m) 2*2*7	m ² m ²	 28.000	
				RAZEM	28.000
1.2		Sieć i uzbrojenie			
7 d.1.2	KNR-W 2-18 0408-03	Kanały PVC-S SDR 34 SN-8 fi 200 x5,9 mm 7	m m	 7.000	
				RAZEM	7.000
8 d.1.2	KNR-W 2-18 0513-03	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m 1	stud. stud.	 1.000	
				RAZEM	1.000
9 d.1.2	KNR-W 2-15 0227-05	Włazy kanałowe z żeliwa szarego okrągłe typu ciężkiego fi 600 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
10 d.1.2	KNR 2-19 0219-01	Oznakowanie trasy kanalizacji sanitarnej ułożonej w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego 7	m m	 7.000	
				RAZEM	7.000
11 d.1.2	KNR-W 2-19 0134-03 analogia	Oznakowanie studni w terenie tabliczkami z domiarami do punktów stałych 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
12 d.1.2	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza sieci kanalizacyjnej 0.007	km km	 0.007	
				RAZEM	0.007