

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa odcinka drogi na dz. nr ewid. 146/2, 292 w msc. Nowa Huta.

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo robót	Cena jedn. roboty	Warto
1	2	3	4	5	6	7
1	CPV 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.				
1.1	SST D-01-01-01	Geodezyjne wytyczenie pasa drogowego	km	0,51		
1.2	SST D-01.03.25	Mechaniczne karczowanie drzew, krzewów oraz gał z wzdłu drogi.	ha	0,07		
2	CPV 45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.				
2.1	SST D-04.01.01	Koryto wykonywane mechanicznie w zniszczonej nawierzchni tłuczniowej, gł boko koryta 20 cm. Pozyskany materiał wbudowa w pobocza lub wywie .	m2	2 517,40		
2.2	SST D-04-04-02	W-wa podbudowy pomocniczej z rumoszu skalnego o gr. r. 15cm.	m2	2 517,40		
2.3	SST D-04-04-02	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 zaklinowanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr. r. 20cm.	m2	2 369,60		
3	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
3.1	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC16W warstwa wyrównawcza, gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowylad.	m2	2 138,50		
3.2	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11S warstwa cierzalna gr. w-wy 6 cm, transport mieszanki samochodami samowylad.	m2	2 213,20		
4	CPV 45233000-9	ROBOTY WYKO CZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
4.1	SST D-06.03.01	Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 o szer. 0,75m wraz ze cieciem istniej cego pobocza i wyrównaniem gruntem. rednia grubo warstwy kruszywa 20cm.	m2	759,00		
5	CPV 45233290-8	OZNAKOWANIE DRÓG I URZ DZENIA BEZPIECZE STWA RUCHU				
5.1	SST D-07-02-01	Ustawienie słupków z rur stalowych min. fi60 dla znaków drogowych wraz z fundamentem.	szt.	1,00		
5.2	SST D-07-02-01	Zakup, dostawa, przymocowanie tarcz znaków drogowych odbłaskowych do słupków - typ 2	szt.	1,00		
6	CPV 45112000-5	KANAŁ TECHNOLOGICZNY				
6.1	SST D-02.03.01	Studnie betonowe SK-2 kanału teletechnicznego w wł zem betonowym wraz z podbudow z betonu.	szt.	7,00		
6.2	SST D-02.03.01	Kanał teletechniczny z rur HDPE SN8 o r. 120mm. Kanał wyposa ony w cztery rury wiatłowodowe o r. 40mm oraz jednej wi zki 7 mikrorur o r. 10mm	m	508,00		
6.3	W-01.02.00	Podsypka pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15cm. Wykonawca pozyska grunt własnym staraniem i na własny koszt .	m3	60,96		
6.4	W-01.02.00	Obsypka wokół kanałów z materiałów sypkich (grubo rednicy kanału oraz 15cm nad kanałem). Wykonawca pozyska grunt własnym staraniem i na własny koszt .	m3	121,92		
7	CPV 45112710-5	ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH				
7.1	SST D-09.01.01	Wykonanie muldy trawiastej poprzez wyprofilowanie podo a oraz obsianie terenu traw na warstwie humusu o gr. 10cm.	m	506,00		
8	CPV 45111000-8	INNE ROBOTY				
8.1	SST D-01-01-01	Inwentaryzacja powykonawcza.	km	0,51		

Warto kosztorysowa:

VAT (VAT) = 23%WK:

Warto ko cowa: