

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Drogowa

Inwestycja Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz nr 170 Zalesie
Droga długości 260m, szer. jezdni 3,0m

Adres: Zalesie działka ewid. nr 170, gmina Raków

Kody CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Inwestor: Gmina Raków
ul. Ogrodowa 1
26-035 Raków

Wykonawca: Ajko Artur Krucisz
Gen. Władysława Sikorskiego 6
28-200 Staszów

Sporządził: Artur Krucisz
Sprawdził:
Data opracowania: 10.2021

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	CPV 45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.			
1.1	SST D-04.01.01	ci cie, profilowanie i zag szczenie podło a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy u yciu równiarki samojezdnej i walca statycznego. 260*3,2	m2 m2	832,00	832,00
1.2	SST D-04-04-02	W-wa wyrównawcza z kruszywa łamanego 0/63 zaklinoana 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, r grubo ci 15 cm. 260*3,2	m2 m2	832,00	832,00
2	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
2.1	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC16W warstwa wi ca, gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowylad. 260*3,1	m2 m2	806,00	806,00
2.2	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11S warstwa cieralna gr. w-wy 3 cm, transport mieszanki samochodami samowylad. 260*3	m2 m2	780,00	780,00
3	CPV 45233000-9	ROBOTY WYKO CZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
3.1	SST D-06-03-01	cinanie, profilowanie, zag szczenie i uzupełnianie poboczy na szer 0,5m z wysiewk z kruszywa grubo ci 15 cm. 260	m2 m2	260,00	260,00