

Lp.	Opis robót	Jednostka	Przedmiar
1	2	3	4
1	Przygotowanie terenu pod budowę		
1.1	Organizacja placu budowy		
1	Organizacja placu budowy wraz z oznakowaniem i tymczasową organizacją ruchu	kpl	1.000
1.2	Wyburzenie obiektów mostowych, roboty rozbiórkowe		
2	Rozebranie poręczy ochronnych rurowych i z kątowników z transportem złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odległość 15 km	t	1.600
3	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 6 cm mechanicznie	m2	65.800
4	Wywiezienie mas mineralno-bitumicznych z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 15 km	m3	5.920
5	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m3	3.520
6	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 15 km	m3	3.520
1.3	Roboty ziemne		
7	Wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego z kamienia ciężkiego lub średniego luzem z brzegu z wyładunkiem ręcznym	m3	12.000
2	Roboty inżynierskie i budowlane		
2.1	Płyta mostu		
8	Czyszczenie strumieniowo ściernie konstrukcji pod szpachlowanie zaprawami PCC	m2	86.66
9	Naprawa betonu - ręczne wypełnienie ubytków zaprawą typu PCC	dm3	1 733.000
	RAZEM 2.1 Płyta mostu		
2.2	Dźwigary		
10	Czyszczenie strumieniowo ściernie konstrukcji pod szpachlowanie zaprawami PCC	m2	20.000
11	Ręczna reprofiliacja ubytków w konstrukcjach betonowych na powierzchniach zaprawą PCC	dm3	470.000
2.3	Oczepy		
12	Czyszczenie strumieniowo ściernie konstrukcji pod szpachlowanie zaprawami PCC	m2	86.66
13	Ręczna reprofiliacja ubytków w konstrukcjach betonowych na powierzchniach zaprawą PCC	dm3	1 733.000
2.4	Deski gzymsowe		
14	Montaż desek gzymsowych	m	31.000
	RAZEM 2.4 Deski gzymsowe		
2.5	Kapy chodnikowe		
15	Wiercenie otworu w żelbecie pionowo z lądu o głębokości do 25 cm i obsadzenie kotew	szł.	34.000
16	Obsadzenie kotew	szł.	34.000
17	Przygotowanie i montaż zbrojenia na budowie prętami o śr. 10-28 mm wsporników i gzymsów	t	0.653

18	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie wsporników i gzymsów	m3	3.440
2.6	Elementy zabezpieczające		
19	Montaż poręczy mostowych - odcinki proste	m	84.000
20	Montaż krawężników na prostej	m	34.050
3	Roboty izolacyjne		
3.1	Izolacje grube		
21	Przygotowanie powierzchni poziomych elementów mostów pod izolację. Wyrównanie nierówności zaprawą PCC	m2	86.660
22	Pokrycie przęsta mostową papą termozgrzewalną gr. 5 mm - jednowarstwowe	m2	86.660
4	Roboty drogowe		
4.1	Nawierzchnie		
23	Warstwa wiążąca z asfaltu twardolanego - grub.po zagęszcz. 5 cm	m2	66.000
24	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - grub.po zagęszcz. 4 cm wg projektu drogowego	m2	66.000
25	Nawierzchnia z żywic epoksydowych na chodnikach gr. 5 mm	m2	16.000