

Kosztorys ofertowy/ślepy  
Budowa dr.gminnej Nowa Huta-Koziel-Nowa Wieś gr.gminy od km 0+000 do km 3+952

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Je dn . mi ary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45110000-1</b>				
1.1	01.01.01.22	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km	3.952		
1.2	01.02.01.22	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni. 50*2+20*1+20*1+180*2+50*2,5+50*2+87*2+25*2+220*2+110*3+200*1+100*2+200*1=2319m <sup>2</sup>	ha	0.23		
1.3	01.02.01.15	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm	szt.	41.00		
1.4	01.02.01.15	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55 cm	szt.	12.00		
1.5	01.02.01.15	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 66-75 cm	szt.	4.00		
1.6	01.02.04.10	Rozebranie części przelotowych przepustów pod drogą wraz z ściankami czołowymi km 0+167 dł.8m (fi60cm) , 0+747 dł.9m (fi60cm) , km 0+937 dł.9m (fi 80cm) , km 2+448 dł 7m (fi40cm)	m	33.00		
1.7	01.02.04.95	Rozebranie ścianek czołowych przepustów w km 1+263 (0,4*2*1,5*2) , w km 2+167 ( 0,4*2,5*1*2)	m <sup>3</sup>	4.40		
1.8	01.02.04.95	Rozebranie konstrukcji płyty przepustu w km 2+130 o gr 30 cm	m <sup>3</sup>	9.24		
1.9	01.02.04.95	Rozebranie przyczółków z kamienia wraz z ułożeniem materiału z rozbiórki na wlocie i wylocie z przepustu w km 2+130	m <sup>3</sup>	11.20		
1.10	01.02.04.10	Rozebranie przepustów rurowych pod zjazdami	m	50.00		
<b>2</b>		<b>02.00.00 ROBOTY ZIEMNE CPV 45111000-8</b>				
2.1	02.03.02.00	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowład. związane z pogłębieniem i odmuleniem istniejących rowów przydrożnych przy ilości robót ziemnych 0,4m <sup>3</sup> /mb rów lewy l=3960m , rów prawy l=2755m 6715m*0,4=2686m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	2686.00		
<b>3</b>		<b>03.00.00 ODWODNIENIE CPV 45233000-9</b>				
3.1	03.01.01.11	Wykonanie przelotowej części prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednotworowych z rur żelbetowych Wipros kl S o śr. 60 cm na ławie z kruszywa łamanego gr.15cm w km 0+167 (7,5m) , w km 0+747 (10m) , km 2+448 (7,5m)	m	25.00		
3.2	03.01.01.12	Wykonanie części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednotworowych z rur żelbetowych WIPROS kl S o śr. 80 cm na ławie z kruszywa łamanego gr.15cm w km 0+937	m	10.00		

Kosztorys ofertowy/ślepy  
Budowa dr.gminnej Nowa Huta-Koziel-Nowa Wieś gr.gminy od km 0+000 do km 3+952

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Je dn . mi ary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3.3	03.01.01.60	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych z betonu B-25(C 20/25) wraz z wykonaniem fundamentu km 0+167 (2,12) , km 0+237 (2,74) , km 0+747 ( 2,72) , km 0+937 (3,54) 1+263 (3,54) , km 2+167 (2,72) , km 2+448 (2,12)	m <sup>3</sup>	19.50		
3.4	wg proj.	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych skrzynkowych o przekroju zamkniętym o wym. 1.5 x 1.5 m i 2 otw. Km 2+131 Ława bet. B-15 (3,68*0,65*0,83)*2=3,97m <sup>3</sup> Ława tłuczniowa 4,9*3,68*0,3 =5,4m <sup>3</sup> wg rys. nr 5	m	6.00		
3.5	wg proj.	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych skrzynkowych wg rys. nr 5 i 7  Skrzydła - 4*0,63=2,52m <sup>3</sup> beton B-25 Ławy [0,78*(1+1,25)/2+0,25*0,22]*1,12*2 + [0,78*(0,8+1)/2+0,25*0,22]*2,61*2= 6,02m <sup>3</sup> beton B-15	m <sup>3</sup>	8.54		
3.6	12.01.00.00	Montaż zbrojenia płyty przepustu w km 2+130 wg rys. nr 6	t	0.214		
3.7	13.01.00.00	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie płyty przepustu w km 2+130 beton B-30 (C 25/30)	m <sup>3</sup>	3.70		
3.8	wg proj.	Montaż poręczy mostowych - odcinki proste w km 2+130(przepust) poręcz szczeblinkowa 45kg/m 3,4*2*0,045 = 0,306t	t	0.306		
<b>4</b>		<b>04.00.00 PODBUDOWY CPV 45233000-9</b>				
4.1	04.08.01.20	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych od km 0+000 do km 3+200	m <sup>2</sup>	16001.00		
4.2	04.08.01.20	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką tłucznia kamiennego 4-63 wraz zagęszczeniem mechanicznym o gr. ponad 10 cm. ( wg tabeli ) od km 0+003 do km 3+200 16 0001m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	1746.00		
4.3	04.01.01.20	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników od km 3+200 do km 3+952	m <sup>2</sup>	3910.40		
4.4	04.02.01.23	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczone mechanicznie o gr.23 cm od km 3+200 do km 3+952 752*5,2= 3 910,4m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3910.40		
4.5	04.04.04.20	Warswa podbudowy z kruszyw łamanych 4-63mm gr. 20 cm jednowarstwowa od km 3+200 do km 3+952 752*5,2= 3 910,4m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3910.40		
<b>5</b>		<b>05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233220-7</b>				
5.1	05.03.05.34	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m <sup>2</sup>	19836.20		
5.2	05.02.01.23	Wykonanie nawierzchni na zjazdach z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	1375.00		

Kosztorys ofertowy/ślepy  
Budowa dr.gminnej Nowa Huta-Koziel-Nowa Wieś gr.gminy od km 0+000 do km 3+952

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5.3		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	19761.00		
<b>6</b>		<b>06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 4545000-6</b>				
6.1	06.03.01.31	Naprawy dróg gruntowych - umocnienie i zagęszczanie poboczy mat. kamiennym gr.10cm (3952-3-3)*0,5*2=3946m <sup>2</sup> 3946m <sup>2</sup> =394,6m <sup>3</sup> =631Mg	m <sup>2</sup>	3946.00		
6.2	06.02.01.22	Przepusty rurowe pod zjazdami - wykonanie części przelotowej z rur żelb.o średnicy 50 cm	m	467.50		
6.3	06.02.01.22	Przepusty rurowe pod zjazdami - wykonanie ław z pospółki pod cz. przelotowymi przepustów pod zjazdami	m <sup>3</sup>	28.05		
6.4	06.01.01.23	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej.	m <sup>2</sup>	14101.500		
<b>7</b>		<b>URZĄDZENIE BEZPIECZEŃSTWA 07.00.00 CPV 45233280-5</b>				
7.1	07.02.01.11	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.	6.00		
7.2	07.02.01.11	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m <sup>2</sup>	szt.	6.00		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: