

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Drogowa

Inwestycja Budowa drogi w miejscowości Dobno

Adres:

Kody CPV: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45232300-5 - Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i sieciów komunikacyjnych
45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

Inwestor: Gmina Raków
ul. Ogrodowa 1
26-035 Raków

Wykonawca: Ajko Artur Krucisz
W. Sikorskiego 6,28-200 Staszów

Sporządził:

Sprawdził:

Data opracowania: 05.05.2023 r.

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	CPV 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.			
1.1	SST D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych w terenie równinnym 1	km km	1,00	1,00
1.2	SST D-01.03.25	Karczowanie drzew, krzaków, pni drzew, gał zi w skrajni drogi wraz z utylizacj materiału po karczowaniu. 0,2	ha ha	0,20	0,20
1.3	SST D-01.03.02	Rozbiórka piwnicy ziemnej. Materiał z rozbiórki do odwozu i utylizacji. Otwór do zasypania ziemi wraz z ubiciem warstwami. 1	szt. szt.	1,00	1,00
2	CPV 45112000-5	ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie wykonywania wykopów i nasypów			
2.1	SST D-02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu pozyskanego z korytowania, spełniaj cego warunki okre lone w SST wraz z transportem, formowaniem i zag szczaniem. 38	m3 m3	38,00	38,00
3	CPV 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.			
3.1	SST D-04.01.01	Koryto wykonywane mechanicznie pod konstrukcj jezdni. Gł boko koryta 40cm. Pozyskany materiał wbudowa w pobocza lub wywie . 3825,8	m2 m2	3 825,80	3 825,80
3.2	SST D-04.01.01	Koryto wykonywane mechanicznie pod zjazdy i chodnik. Gł boko koryta rednio 20 cm. Pozyskany materiał wbudowa w pobocza lub wywie . 146+908,5	m2 m2	1 054,50	1 054,50
3.3	SST D-04-05-01	W-wa podbudowy pomocniczej z rumoszu skalnego stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy 10cm. Podbudowa pod konstrukcj jezdni. 1182	m2 m2	1 182,00	1 182,00
3.4	SST D-04-05-01	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/63 zaklinowanego kruszywem 0/31,5mm, gr. w-wy 28cm. Pod konstrukcj jezdni z betonu cementowego. 3825,8	m2 m2	3 825,80	3 825,80
3.5	SST D-04-05-01	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/63 zaklinowanego kruszywem 0/31,5mm, gr. w-wy 20cm. Pod chodniki, zjazdy, konstrukcj jezdni z betonu asfaltowego. 1182+146+908,5	m2 m2	2 236,50	2 236,50
4	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
4.1	SST D-05-03-07	Nawierzchnia jezdni z betonu cementowego klasy C30/37 o gr. 22cm niedyblowana fakaturowana (np. przez zatarcie szczotkami) wraz z wykonaniem dylatacji. 3551,4	m2 m2	3 551,40	3 551,40
4.2	SST D-05-03-07	Nawierzchnia chodnika i zjazdów z betonu cementowego klasy C30/37 o gr. 10cm niedyblowana fakaturowana (np. przez zatarcie szczotkami) wraz z wykonaniem dylatacji. 146+908,5	m2 m2	1 054,50	1 054,50
4.3	SST D-05-03-06	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W grubo w-wy 5cm po zag szczeniu, transport mieszanki samochodami samowyład. 1100,80	m2 m2	1 100,80	1 100,80
4.4	SST D-05-03-05	Warstwa cieralna z betonu asfaltowego AC11S, grubo w-wy 4cm po zag szczeniu, transport mieszanki samochodami samowyład. 1080,5	m2 m2	1 080,50	1 080,50
5	CPV 45233000-9	ROBOTY WYKO CZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
5.1	SST D-06.03.01	Pobocza o szer. 0,75m i zjazdy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 wraz z wyrównaniem gruntem. Grubo warstwy kruszywa: 10cm. 1147	m2 m2	1 147,00	1 147,00
5.2	SST D-06.10.01	Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych 20	szt. szt.	20,00	20,00
5.3	SST D-06.10.01	Regulacja pionowa zasuw sieci wodoci gowej 16	szt. szt.	16,00	16,00
6	CPV 45233290-8	OZNAKOWANIE DRÓG I URZ DZENIA BEZPIECZE STWA RUCHU			
6.1	SST D-07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych wraz z wykonaniem wykopu, fundamentu i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami 13	szt. szt.	13,00	13,00
6.2	SST D-07.02.01	Tablice znaków drogowych kat. A,B,C,D,T mocowane do słupków stalowych 15	szt. szt.	15,00	15,00
7	CPV 45233000-9	ELEMENTY ULIC			

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
7.1	SST D-08-01-01	Kraw niki betonowe wystaj ce lub obni one o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ławy z betonu C12/15 z oporem na wysoko połowy kraw nika 93	m m	 93,00	93,00
7.2	SST D-08-03-01	Obrze a betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej, na ławie z betonu C12/15 z oporem do połowy wysoko ci obrze a. 270	m m	 270,00	270,00
8	CPV 45112000-5	KANAŁ TECHNOLOGICZNY			
8.1	SST D-11.01.01	Studnie betonowe SK-1 kanału teletechnicznego w wł zem betonowym wraz z podbudow z betonu. Wykonanie wykopu pod studnie oraz obsypki kanału i zasyp gruntem w wykopu. 7	szt. szt.	 7,00	7,00
8.2	SST D-11.01.01	Kanał telekomunikacyjny złoż ony z rury osłonowej HDPE SN8 o r. 140mm, trzech rur wiatłowodowych o r. 40mm oraz jednej wi zki 7 mikrorur o r. 10mm. Wykonanie wykopu pod kanał, wykonanie obsypki i zasypu kanału z gruntu z wykopu wraz z uło eniem taśmy oznacznikowej w kolorze pomara czowym na połowie gł boko ci uło enia wykopu. 604	m m	 604,00	604,00
9	CPV 45233000-9	INNE ROBOTY			
9.1	SST D-01.01.01	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 1	km km	 1,00	1,00