

## Przebudowa drogi w Głuchowie

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	CPV 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.				
1.1	SST D-01-01-01	Wskazanie geodezyjne pasa drogowego w terenie oraz inwentaryzacja powykonawcza	km	0,45		
1.2	SST D-01.02.01	Karczowanie krzaków i pni drzew	ha	0,04		
2	CPV 45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.				
2.1	SST D 04-01-01-01	Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości drogi jezdni w zniszczonej nawierzchni i gruntach, głębokość koryta 15 cm. Grunt wyprofilowany na poboczu, po wykonaniu pobocza z kruszywa	m2	1 053,00		
2.2	SST D-04-04-02	W-wa pomocnicza z rumoszu skalnego, stabilizowanego mechanicznie gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm.	m2	1 053,00		
2.3	SST D-04-04-02	W-wa z kruszywa łamanego 0/63 zaklinowana kruszywem 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm.	m2	1 053,00		
2.4	SST D-04.01.01	cięcie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca statycznego.	m2	666,00		
2.5	SST D-04-04-02	W-wa wyrównawcza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, r. gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm.	m2	666,00		
3	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
3.1	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC16W 50/70 warstwa wiązająca, gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.	m2	1 620,00		
3.2	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S 50/70 warstwa cierzalna, gr. w-wy 3 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.	m2	1 590,00		
4	CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
4.1	SST D-06-03-01	cinanie, profilowanie i wykonanie pobocza i zjazdów z kruszywa 0/31,5mm gr. 15cm	m2	750,00		

Wartość kosztorysowa:

VAT (VAT) = 23%WK:

Wartość końcowa: