

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Drogowa

Inwestycja Przebudowa drogi w Głuchowie

Adres: Głuchów działka ewid. nr 480 gmina Raków

Kody CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Inwestor: Gmina Raków
 ul. Ogrodowa 1
 26-035 Raków

Wykonawca: Ajko Artur Krucisz
 Gen. Władysława Sikorskiego 6
 28-200 Staszów

Sporządził: Artur Krucisz

Sprawdził:

Data opracowania: 04.2023

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	CPV 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.			
1.1	SST D-01-01-01	Wskazanie geodezyjne pasa drogowego w terenie oraz inwentaryzacja powykonawcza 0,45	km km	 0,45	0,45
1.2	SST D-01.02.01	Karczowanie krzaków i pni drzew 0,04	ha ha	 0,04	0,04
2	CPV 45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg POBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.			
2.1	SST D-04-01-01	Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości drogi jezdni w zniszczonej nawierzchni i gruntach, głębokość koryta 15 cm. Grunt wyprofilować na poboczu, po wykonaniu poboczy z kruszywa (450-180)*3,9	m2 m2	 1 053,00	1 053,00
2.2	SST D-04-04-02	W-wa pomocnicza z rumoszu skalnego, stabilizowanego mechanicznie gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm. (450-180)*3,9	m2 m2	 1 053,00	1 053,00
2.3	SST D-04-04-02	W-wa z kruszywa łamanego 0/63 zaklinowana kruszywem 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm. (450-180)*3,9	m2 m2	 1 053,00	1 053,00
2.4	SST D-04.01.01	cięcie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca statycznego. 180*3,7	m2 m2	 666,00	666,00
2.5	SST D-04-04-02	W-wa wyrównawcza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, r. gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm. 180*3,7	m2 m2	 666,00	666,00
3	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
3.1	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC16W 50/70 warstwa wiązująca, gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowylład. 450*3,6	m2 m2	 1 620,00	1 620,00
3.2	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S 50/70 warstwa cierzalna, gr. w-wy 3 cm, transport mieszanki samochodami samowylład. 450*3,5+15	m2 m2	 1 590,00	1 590,00
4	CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
4.1	SST D-06-03-01	cinanie, profilowanie i wykonanie poboczy i zjazdów z kruszywa 0/31,5mm gr. 15cm 750	m2 m2	 750,00	750,00