

## Remont odcinka drogi gminnej nr 369009T w miejscowości Ocieski

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	CPV 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.				
1.1	SST D-01-01-01	Wskazanie geodezyjne pasa drogowego w terenie	km	0,51		
2	CPV 45231000-5	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i linii energetycznych ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
2.1	SST D-03.01.02	Remont przepustów pod zjazdami o średnicy 500mm. Wykonanie niezbędnych robót ziemnych, rozbiórki zniszczonych przepustów, ułożenie ławy z kruszywa 0/31,5mm o grubości min. 15cm, ułożeniu nowego przepustu z PEHD oraz zasypki i odtworzeniem nawierzchni zjazdu.	m	43,00		
2.2	SST D-03.01.02	Remont cieków czołowych dla przepustów o średnicy 500mm. Wykonanie niezbędnych robót ziemnych, rozbiórki zniszczonych cieków, ułożenie ławy z kruszywa 0/31,5mm o grubości min. 15cm, ułożeniu nowych cieków.	szt.	12,00		
3	CPV 45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.				
3.1	SST D 04-03-01	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni wraz ze skropieniem mechanicznym emulsją asfaltową	m <sup>2</sup>	2 229,85		
4	CPV 45233000-9	ELEMENTY ULIC Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
4.1	SST D-08-01-01	Przełożenie istniejących krawężników wraz z ich regulacją wysokościami za pomocą kruszywa 0/31,5mm i podsypce cementowo-piaskowej 1:4.	m	21,00		
4.2	SST D-08-02-02	Przebrukowanie zjazdów, dojazdów, z regulacją wysokościami nawierzchni z kruszywa 0/31,5mm i podsypce cementowo-piaskowej 1:4.	m <sup>2</sup>	21,00		
4.3	SST D-08-02-02	Wykonanie wyrównania wysokościami zjazdów i dojazdów z kruszywa 0/31,5mm o gr. 10cm	m <sup>2</sup>	55,00		
5	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
5.1	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC16W 50/70 warstwa wiązająca, gr. w-wy 150 kg/m <sup>2</sup> , transport mieszanki samochodami samowyladowymi.	m <sup>2</sup>	2 229,85		
5.2	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S 50/70 warstwa cierna, gr. w-wy 3 cm, transport mieszanki samochodami samowyladowymi.	m <sup>2</sup>	2 229,85		
6	CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
6.1	SST D-06-03-01 SST D-04-04-03	Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5mm, stabilizowanego mechanicznie wraz z profilowaniem i cięciem oraz powierzchniowym utwardzeniem emulsją asfaltową pobocza, gr. warstwy po zagęszczeniu 10cm.	m <sup>2</sup>	1 470,40		
6.2	SST D-06-04-01	Odmulenie, oczyszczenie z roślinności oraz profilowanie skarp i dna istniejących rowów przydrożnych	m	542,00		
7	CPV 45233290-8	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
7.1	SST D-07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych wraz z wykonaniem wykopu, fundamentu i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	2,00		
7.2	SST D-07.02.01	Tablice znaków drogowych kat. A,B,C,D,E,T oraz urządzenia bezpieczeństwa, mocowane do słupków stalowych	szt.	2,00		
8	CPV 45233000-9	INNE ROBOTY				
8.1	SST D-01.01.01	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	ryczalt	1,00		

Wartość kosztorysowa:

VAT (VAT) = 23%WK:

Wartość końcowa: