

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Drogowa

Inwestycja Remont odcinka drogi gminnej nr 369009T w miejscowości Ocieski

Adres: Ocieski, działka ewid. nr 204, gmina Raków

Kody CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Inwestor: Gmina Raków
ul. Ogrodowa 1
26-035 Raków

Wykonawca: Ajko Artur Krucisz
Gen. Władysława Sikorskiego 6
28-200 Staszów

Sporządził: Artur Krucisz
Sprawdził:
Data opracowania: 01.2023

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	CPV 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.			
1.1	SST D-01-01-01	Wskazanie geodezyjne pasa drogowego w terenie 0,508	km km	0,51	0,51
2	CPV 45231000-5	Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci gów, ci gów komunikacyjnych i linii energetycznych ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO			
2.1	SST D-03.01.02	Remont przepustów pod zjazdami o rednicy 500mm. Wykonanie niezbędnych robót ziemnych, rozbiórki zniszczonych przepustów, uło enie ławy z kruszywa 0/31,5mm o grubo ci min. 15cm, uło eniu nowego przepustu z PEHD oraz zasypk i odtworzeniem nawierzchni zjazdu. 43	m m	43,00	43,00
2.2	SST D-03.01.02	Remont cianek czołowych dla przepustów o rednicy 500mm. Wykonanie niezbędnych robót ziemnych, rozbiórki zniszczonych cianek, uło enie ławy z kruszywa 0/31,5mm o grubo ci min. 15cm, uło eniu nowych cianek. 12	szt. szt.	12,00	12,00
3	CPV 45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.			
3.1	SST D 04-03-01	Oczyszczenie istniej cej nawierzchni wraz ze skropieniem mechanicznym emulsj asfaltow 2229,85	m2 m2	2 229,85	2 229,85
4	CPV 45233000-9	ELEMENTY ULIC Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
4.1	SST D-08-01-01	Przeło enie istniej cych kraw ników wraz z ich regulacj wysoko ciow za pomoc kruszywa 0/31,5mm i podsypce cementowo-piaskowej 1:4. 21	m m	21,00	21,00
4.2	SST D-08-02-02	Przebrukowanie zjazdów, doj , z regulacj wysoko ciow nawierzchni z kruszywa 0/31,5mm i podsypce cementowo- piaskowej 1:4. 21	m2 m2	21,00	21,00
4.3	SST D-08-02-02	Wykonanie wyrównania wysoko ciowego zjazdów i doj z kruszywa 0/31,5mm o gr.10cm 55	m2 m2	55,00	55,00
5	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
5.1	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC16W 50/70 warstwa wi ca, gr. w-wy 150 kg/m2, transport mieszanki samochodami samowylad. 2229,85	m2 m2	2 229,85	2 229,85
5.2	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S 50/70 warstwa cieralna, gr. w-wy 3 cm, transport mieszanki samochodami samowylad. 2229,85	m2 m2	2 229,85	2 229,85
6	CPV 45233000-9	ROBOTY WYKO CZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
6.1	SST D-06-03-01 SST D-04-04-03	Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5mm, stabilizowanego mechanicznie wraz z profilowaniem i ci ciem oraz powierzchniowym utwardzeniem emulsj asfaltow pobocza, gr. warstwy po zag szczeniu 10cm. 1470,40	m2 m2	1 470,40	1 470,40
6.2	SST D-06-04-01	Odmulenie, oczyszczenie z ro linno ci oraz profilowanie skarp i dna istniej cych rowów przydro nych 542	m m	542,00	542,00
7	CPV 45233290-8	OZNAKOWANIE DRÓG I URZ DZENIA BEZPIECZE STWA RUCHU			
7.1	SST D-07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych wraz z wykonaniem wykopu, fundamentu i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami 2	szt. szt.	2,00	2,00
7.2	SST D-07.02.01	Tablice znaków drogowych kat. A,B,C,D,E,T oraz urz dze bezpiecze stwa, mocowane do słupków stalowych 2	szt. szt.	2,00	2,00
8	CPV 45233000-9	INNE ROBOTY			
8.1	SST D-01.01.01	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 1	rycz ałt rycz ałt	1,00	1,00