

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Drogowa

Inwestycja „Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki w Rakowie” wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej na działce ewid. nr 2631

Adres: ul. Tadeusza Kościuszki
26-035 Raków

Kody CPV: 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Inwestor: Gmina Raków
ul. Ogrodowa 1
26-035 Raków

Wykonawca: Ajko Artur Krucisz
Gen. Władysława Sikorskiego 6
28-200 Staszów

Sporządził: Artur Krucisz
Sprawdził:
Data opracowania: 02.2024

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	CPV 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.			
1.1	SST D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km		0,27
		0,27	km	0,27	
1.2	SST D-01.03.02 SST D-02.01.01 SST D-02.03.01	Rozebranie istniejących nawierzchni asfaltowych jezdni wraz z ich podbudow dla projektowanej gł boko ci posadowienia warstw konstrukcyjnych drogi oraz wykonanie niezbędnych robót ziemnych. Miejsca z rozbiórki należy uporządkować i przygotować pod projektowane warstwy konstrukcje drogi. Wywóz i utylizacja materiałów na koszt Wykonawcy W miejscu projektowanej jezdni należy rozebrać istniejącą konstrukcję na gł boko ok. 40cm. W miejscu projektowanego chodnika konstrukcję należy rozebrać na gł boko ok. 30cm	m2		1 736,00
		1700+36	m2	1 736,00	
1.3	SST D-01.03.02 SST D-02.01.01 SST D-02.03.01	Rozebranie istniejących nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej oraz płyt betonowych wraz z podbudow dla projektowanej gł boko ci posadowienia warstw konstrukcyjnych drogi oraz wykonanie niezbędnych robót ziemnych. Wywóz i utylizacja materiałów na koszt Wykonawcy W miejscu projektowanej jezdni należy rozebrać istniejącą konstrukcję na gł boko ok. 40cm. W miejscu projektowanego chodnika konstrukcję należy rozebrać na gł boko ok. 30cm	m2		822,00
		798+24	m2	822,00	
1.4	SST D-01.03.02	Rozebranie istniejących krawników, obrzeży betonowych b d elementów betonowych wraz z ich ław fundamentów. Wywóz i utylizacja materiałów na koszt Wykonawcy.	m		573,00
		527+46	m	573,00	
1.5	SST D-01.02.02	Usunięcie wierzchniej warstwy humusu/piasku próchnicznego o r. gr. 10cm wraz z rozplantowaniem	m2		65,00
		40+25	m2	65,00	
2	CPV 45112000-5	ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow i roboty ziemne. Roboty w zakresie usuwania gleby			
2.1	SST D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznych wraz z wywozem gruntu poza teren budowy na koszt Wykonawcy	m3		10,00
		6+4	m3	10,00	
3	CPV 45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.			
3.1	SST D-04.01.01	Oczyszczenie, cięcie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i chodnika, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca statycznego.	m2		2 696,40
		1525,04+145,26+978,10+48	m2	2 696,40	
3.2	SST D-04.04.02	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm zaklinowane kruszywem 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie; gr. warstwy po zagęszczeniu 25 cm. Podbudowa pod nawierzchnie jezdni.	m2		1 670,30
		1525,04+145,26	m2	1 670,30	
3.3	SST D-04.04.02	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm; gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm. Podbudowa pod chodnik oraz próg zwalniający z przejściem dla pieszych.	m2		1 071,10
		978,10+48+45	m2	1 071,10	
4	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
4.1	SST D-05.03.06	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC16W 50/70 warstwa wi ca, gr. w-wy 5 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.	m2		1 670,30
		1525,04+145,26	m2	1 670,30	
4.2	SST D-05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S 50/70 warstwa cierałna, gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.	m2		1 670,30
		1525,04+145,26	m2	1 670,30	
4.3	SST D-08.02.02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej w stosunku 1:4, gr. 3cm. Nawierzchnia chodników, zjazdów indywidualnych oraz progu zwalniającego b d tego jednocześnie przejeżdżającym dla pieszych	m2		1 071,10
		978,10+48+45	m2	1 071,10	
5	CPV 45233000-9	ELEMENTY ULIC Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
5.1	SST D-08.01.01	Krawniki betonowe wystające lub obniżone o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 o gr.3cm po zagęszczeniu z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15	m		577,00
		527,29+49,71	m	577,00	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
5.2	SST D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 o gr.3cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 lub uzupełnienie betonem C12/15 szczelin między ułożonymi kostkami brukowymi a istniejącym ogrodzeniem lub zabudowaniami. 520,21+48,19	m m	 568,40	568,40
6	CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
6.1	SST D-06.02.01	Ułożenie korytek odprowadzających wodę w chodniku wraz z ławą betonową z betonu C12/15 oraz nakrywie ze stali ocynkowanej klasy A15. Korytka układane w poprzek chodnika jako odprowadzenie wody opadowej z rur spustowych. 116,40+0,6	m m	 117,00 117,00	117,00
6.2	SST D-06.03.02	Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej i telekomunikacyjnej oraz regulacja wysokości wpustów ulicznych betonowych. 9+2+2+2	szt. szt.	 15,00	15,00
7	CPV 45233290-8	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
7.1	SST D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni 23,32	m2 m2	 23,32	23,32
7.2	SST D-07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych wraz z wykonaniem wykopu, fundamentu i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami 17	szt. szt.	 17,00	17,00
7.3	SST D-07.02.01	Tablice znaków drogowych kat. A,B,C,D,E,T mocowane do słupków stalowych 25	szt. szt.	 25,00	25,00
8	CPV 45233000-9	INNE ROBOTY			
8.1	SST D-01.01.01	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 0,27	km km	 0,27	0,27