

„Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki w Rakowie” wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej na działce ewid. nr 2631

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	CPV 45111000-8	SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ ROBOTY ZIEMNE I ROZBIÓRKOWE				
1.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,25		
1.2	D-02.01.01	Wykopy oraz przekopy wykonane pod kanały o r. 200 i 315mm oraz studnie i wpusty z uwzględnieniem umocnienia ścian oraz odwodnieniem wykopów. Wykonawca zapewni miejsce składowania własnym staraniem i na własny koszt. Materiał z wykopu do ponownego wykorzystania do zasypu wykopów. W przypadku wystąpienia skał w podłożu gruntowym należy je odspoić oraz wywieźć.	m3	144,34		
1.3	D-02.01.01	Wykopy oraz przekopy wykonane pod kanały o r. 200 i 315mm oraz studnie i wpusty z uwzględnieniem umocnienia ścian oraz odwodnieniem wykopów. Wykonawca zapewni miejsce składowania własnym staraniem i na własny koszt. Materiał z wykopu do odwozu. W przypadku wystąpienia skał w podłożu gruntowym należy je odspoić oraz wywieźć.	m3	177,38		
1.4	D-02.03.01	Zасыpywanie wykopów gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem.	m3	144,34		
2	CPV 45231000-5	ROBOTY MONTAŻOWE SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ				
2.1	D-03.02.01	Wykonanie kanału kanalizacji deszczowej z rur o średnicy 315mm z tworzywa sztucznego SN8.	m	248,00		
2.2	D-03.02.01	Wykonanie przykanalików dla kanalizacji deszczowej z rur o średnicy 200mm z tworzywa sztucznego SN8.	m	26,00		
2.3	D-03.02.01	Wykonanie studni elbetowej pełnowartościowej Dn 1200 mm na ławie betonowej. W km 0+194 wykonać studnię elbetową DN 1200 z kratownicą.	szt.	7,00		
2.4	D-03.02.01	Wykonanie wpustów elbetowych Dn 500mm na ławie betonowej.	szt.	9,00		
2.5	D-03.02.01	Podsypka pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20cm. Wykonawca pozyska grunt własnym staraniem i na własny koszt.	m3	53,76		
2.6	D-03.02.01	Obsypka wokół kanałów z materiałów sypkich (grubość uzależniona od średnicy kanału) Wykonawca pozyska grunt własnym staraniem i na własny koszt.	m3	62,14		
2.7	D-03.02.01	Zасыпка kanałów z materiałów sypkich grub. 15 cm. Wykonawca pozyska grunt własnym staraniem i na własny koszt.	m3	40,32		
2.8	D-03.02.01	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy do 600 mm	szt.	1,00		
2.9	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - Inwentaryzacja powykonawcza	km	0,25		

Wartość kosztorysowa:

VAT (VAT) = 23%WK:

Wartość końcowa: