

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Sanitarna

Inwestycja „Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki w Rakowie” wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej na działce ewid. nr 2631

Adres: ul. Tadeusza Kościuszki
26-035 Raków

Kody CPV: 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, sieciów komunikacyjnych i linii energetycznych

Inwestor: Gmina Raków
ul. Ogrodowa 1
26-035 Raków

Wykonawca: Ajko Artur Krucisz
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 6
28-200 Staszów

Sporządził: Kamila Kadela

Sprawdził:

Data opracowania: 02.2024

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	CPV 45111000-8	SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ ROBOTY ZIEMNE I ROZBIÓRKOWE			
1.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 0,248	km km	0,25	0,25
1.2	D-02.01.01	Wykopy oraz przekopy wykonane pod kanały o r. 200 i 315mm oraz studnie i wpusty z uwzględnieniem umocnienia cian oraz odwodnieniem wykopów. Wykonawca zapewni miejsce składowania własnym staraniem i na własny koszt. Materiał z wykopu do ponownego wykorzystania do zasypu wykopów. W przypadku wystąpienia skał w podłożu gruntowym należy je odsłonić oraz wywieźć. 133,74+10,60	m3 m3	144,34	144,34
1.3	D-02.01.01	Wykopy oraz przekopy wykonane pod kanały o r. 200 i 315mm oraz studnie i wpusty z uwzględnieniem umocnienia cian oraz odwodnieniem wykopów. Wykonawca zapewni miejsce składowania własnym staraniem i na własny koszt. Materiał z wykopu do odwozu. W przypadku wystąpienia skał w podłożu gruntowym należy je odsłonić oraz wywieźć. 165,94+11,44	m3 m3	177,38	177,38
1.4	D-02.03.01	Zасыpywanie wykopów gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem. 133,74+10,60	m3 m3	144,34	144,34
2	CPV 45231000-5	ROBOTY MONTAŻOWE SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ			
2.1	D-03.02.01	Wykonanie kanału kanalizacji deszczowej z rur o średnicy 315mm z tworzywa sztucznego SN8. 248	m m	248,00	248,00
2.2	D-03.02.01	Wykonanie przykanalików dla kanalizacji deszczowej z rur o średnicy 200mm z tworzywa sztucznego SN8. 26	m m	26,00	26,00
2.3	D-03.02.01	Wykonanie studni elbetowej powierzchniowej Dn 1200 mm na ławie betonowej. W km 0+194 wykonać studnię elbetową DN 1200 z kratownicą. 7	szt. szt.	7,00	7,00
2.4	D-03.02.01	Wykonanie wpustów elbetowych Dn 500mm na ławie betonowej. 9	szt. szt.	9,00	9,00
2.5	D-03.02.01	Podsypka pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20cm. Wykonawca pozyska grunt własnym staraniem i na własny koszt 53,76	m3 m3	53,76	53,76
2.6	D-03.02.01	Obsypka wokół kanałów z materiałów sypkich (grubo uzależniona od średnicy kanału) Wykonawca pozyska grunt własnym staraniem i na własny koszt. 62,14	m3 m3	62,14	62,14
2.7	D-03.02.01	Zасыпка kanałów z materiałów sypkich grub. 15 cm. Wykonawca pozyska grunt własnym staraniem i na własny koszt 40,32	m3 m3	40,32	40,32
2.8	D-03.02.01	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy do 600 mm 1	szt. szt.	1,00	1,00
2.9	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - Inwentaryzacja powykonawcza 0,248	km km	0,25	0,25