

„Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki w Rakowie” wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej na działce ewid. nr 2631

| Lp | Kod | Opis | Jm | Ilość robót | Cena jedn. roboty | Wartość |
|-----|----------------|--|------|-------------|-------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | CPV 45111000-8 | SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ ROBOTY ZIEMNE I ROZBIÓRKOWE | | | | |
| 1.1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km | 0,25 | | |
| 1.2 | D-02.01.01 | Wykopy oraz przekopy wykonane pod kanały o r. 200 i 315mm oraz studnie i wpusty z uwzględnieniem umocnienia ścian oraz odwodnieniem wykopów. Wykonawca zapewni miejsce składowania własnym staraniem i na własny koszt. Materiał z wykopu do ponownego wykorzystania do zasypu wykopów. W przypadku wystąpienia skał w podłożu gruntowym należy je odspoić oraz wywieźć. | m3 | 144,34 | | |
| 1.3 | D-02.01.01 | Wykopy oraz przekopy wykonane pod kanały o r. 200 i 315mm oraz studnie i wpusty z uwzględnieniem umocnienia ścian oraz odwodnieniem wykopów. Wykonawca zapewni miejsce składowania własnym staraniem i na własny koszt. Materiał z wykopu do odwozu. W przypadku wystąpienia skał w podłożu gruntowym należy je odspoić oraz wywieźć. | m3 | 177,38 | | |
| 1.4 | D-02.03.01 | Zасыpywanie wykopów gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem. | m3 | 144,34 | | |
| 2 | CPV 45231000-5 | ROBOTY MONTAŻOWE SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ | | | | |
| 2.1 | D-03.02.01 | Wykonanie kanału kanalizacji deszczowej z rur o średnicy 315mm z tworzywa sztucznego SN8. | m | 248,00 | | |
| 2.2 | D-03.02.01 | Wykonanie przykanalików dla kanalizacji deszczowej z rur o średnicy 200mm z tworzywa sztucznego SN8. | m | 26,00 | | |
| 2.3 | D-03.02.01 | Wykonanie studni elbetowej pełnowartościowej Dn 1200 mm na ławie betonowej. W km 0+194 wykonać studnię elbetową DN 1200 z kratownicą. | szt. | 7,00 | | |
| 2.4 | D-03.02.01 | Wykonanie wpustów elbetowych Dn 500mm na ławie betonowej. | szt. | 9,00 | | |
| 2.5 | D-03.02.01 | Podsypka pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20cm. Wykonawca pozyska grunt własnym staraniem i na własny koszt. | m3 | 53,76 | | |
| 2.6 | D-03.02.01 | Obsypka wokół kanałów z materiałów sypkich (grubość uzależniona od średnicy kanału) Wykonawca pozyska grunt własnym staraniem i na własny koszt. | m3 | 62,14 | | |
| 2.7 | D-03.02.01 | Zасыпка kanałów z materiałów sypkich grub. 15 cm. Wykonawca pozyska grunt własnym staraniem i na własny koszt. | m3 | 40,32 | | |
| 2.8 | D-03.02.01 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy do 600 mm | szt. | 1,00 | | |
| 2.9 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - Inwentaryzacja powykonawcza | km | 0,25 | | |

Wartość kosztorysowa:

VAT (VAT) = 23%WK:

Wartość końcowa: