

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Drogowa

Inwestycja Przebudowa drogi w Bardzie

Adres: Bardo działka ewid. nr 922

Kody CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Inwestor: Gmina Raków
Ogrodowa 1
26-035 Raków

Wykonawca: Ajko Artur Krucisz
Gen. Władysława Sikorskiego 6
28-200 Staszów

Sporządził: Artur Krucisz
Sprawdził:
Data opracowania: 11.2023

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	CPV 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.			
1.1	SST D-01.01.01	Geodezyjne wskazanie pasa drogowego. 0,64	km km	0,64	0,64
1.2	SST D-01.03.25	Mechaniczne karczowanie drzew, krzewów oraz gałęzi wzdłuż drogi. Materiał po karczowaniu do odwozu i utylizacji na koszt Wykonawcy. 0,08	ha ha	0,08	0,08
2	CPV 45112000-5	ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. Roboty w zakresie usuwania gleby			
2.1	SST D-02-01-01	Wykonanie wykopów mechanicznych z transportem gruntu na nasyp lub zagospodarowanie przez Wykonawcę robót. 155	m3 m3	155,00	155,00
3	CPV 45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.			
3.1	SST D-04.01.01	cięcie, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni wykonane przy użyciu równiarki samojazdnej i walca statycznego 1545,95	m2 m2	1 545,95	1 545,95
3.2	SST D-04.01.01	Koryta na poszerzeniach wykonywane mechanicznie, głębokość koryta 20 cm o szerokości zgodnie z dokumentacją. Pozyskany materiał wbudować w pobocza lub wywieźć. 1419,75	m2 m2	1 419,75	1 419,75
3.3	SST D-04-02-02	Warstwa stabilizowanego Rm=2,50MPa, gr. 20cm po zagęszczeniu 1419,75	m2 m2	1 419,75	1 419,75
3.4	SST D-04-04-02	W-ła podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o gr. 20cm. 2334,70	m2 m2	2 334,70	2 334,70
4	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
4.1	SST D-05-03-06	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC16W warstwa wyrównawcza, gr. w-wy 5 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczych. Nawierzchnia drogi o długości 631m 2271,60+45	m2 m2	2 316,60	2 316,60
4.2	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11S warstwa cierzalna gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczych. Nawierzchnia drogi o długości 631m. 2208,50+45	m2 m2	2 253,50	2 253,50
5	CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
5.1	SST D-06.03.01	Pobocza i zjazdy z kruszywa łamanego 0/31,5 o szer. 0,5m wraz ze cięciem istniejącego pobocza oraz powierzchniowym utwardzeniem za pomocą emulsji asfaltowej 631	m2 m2	631,00	631,00
6	CPV 45233290-8	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
6.1	SST D-07-02-01	Ustawienie słupków z rur stalowych min. fi60 dla znaków drogowych wraz z fundamentem. 2	szt. szt.	2,00	2,00
6.2	SST D-07-02-01	Zakup, dostawa, przymocowanie tarcz znaków typu A, B, D oraz tablicy T0 do słupków. 2	szt. szt.	2,00	2,00
7	CPV 45233000-9	INNE ROBOTY			
7.1	SST D-01.01.01	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 0,64	km km	0,64	0,64