

Przebudowa drogi w Bardzie

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo robót	Cena jedn. roboty	Warto
1	2	3	4	5	6	7
1	CPV 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.				
1.1	SST D-01.01.01	Geodezyjne wskazanie pasa drogowego.	km	0,64		
1.2	SST D-01.03.25	Mechaniczne karczowanie drzew, krzewów oraz gał z wzdłu drogi. Materiał po karczowaniu do odwozu i utylizacji na koszt Wykonawcy.	ha	0,08		
2	CPV 45112000-5	ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. Roboty w zakresie usuwania gleby				
2.1	SST D-02-01-01	Wykonanie wykopów mechanicznych z transportem gruntu na nasyp lub zagospodarownie przez Wykonawcę robót.	m3	155,00		
3	CPV 45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.				
3.1	SST D-04.01.01	cięcie, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni wykonane przy użyciu równiarki samojezdnej i walca statycznego	m2	1 545,95		
3.2	SST D-04.01.01	Koryta na poszerzeniach wykonywane mechanicznie, głębokość koryta 20 cm o szerokości zgodnie z dokumentacją. Pozyskany materiał wbudować w pobocza lub wywieźć.	m2	1 419,75		
3.3	SST D-04-02-02	Warstwa stabilizowanego Rm=2,50MPa, gr. 20cm po zagęszczeniu (grunt pod stabilizację z dowozu)	m2	1 419,75		
3.4	SST D-04-04-02	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o gr. 20cm.	m2	2 334,70		
4	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
4.1	SST D-05-03-06	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC16W warstwa wyrównawcza, gr. w-wy 5 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowymi. Nawierzchnia drogi o długości 631m	m2	2 316,60		
4.2	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11S warstwa cierałna gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowymi. Nawierzchnia drogi o długości 631m.	m2	2 253,50		
5	CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
5.1	SST D-06.03.01	Pobocza i zjazdy z kruszywa łamanego 0/31,5 o szer. 0,5m wraz ze ścięciem istniejącego pobocza oraz powierzchniowym utwardzeniem za pomocą emulsji asfaltowej	m2	631,00		
6	CPV 45233290-8	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
6.1	SST D-07-02-01	Ustawienie słupków z rur stalowych min. $\phi 60$ dla znaków drogowych wraz z fundamentem.	szt.	2,00		
6.2	SST D-07-02-01	Zakup, dostawa, przymocowanie tarcz znaków typu A, B, D oraz tablicy T0 do słupków.	szt.	2,00		
7	CPV 45233000-9	INNE ROBOTY				
7.1	SST D-01.01.01	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	km	0,64		

Wartość kosztorysowa:

VAT (VAT) = 23%WK:

Wartość końcowa: