

Remont drogi wewnętrznej w Pągowie

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	CPV 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.				
1.1	SST D-01.03.02	Rozbiórka istniejących krawężników.	m2	344,00		
2	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
2.1	SST D-05-01-01	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na głębokość do 6cm wraz z wywozem	m2	1 729,39		
2.2	SST D-05-03-06	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC16W 50/70 warstwa wiązająca, gr. w-wy 100 kg/m2, transport mieszanki samochodami samowyładowymi.	m2	1 729,39		
2.3	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S 50/70 warstwa cierzalna, gr. w-wy 3 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowymi.	m2	1 729,39		
3	CPV 45233000-9	ELEMENTY ULIC Roboty w zakresie konstruowania, fundamentów oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
3.1	SST D-08-01-01	Wykonanie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm na ławie z oporem z betonu C12/15.wraz z robotami ziemnymi	m2	344,00		
3.2	SST D-08-01-01	Regulacja wysokościowa krawężników na zjazdach	m	44,50		
3.3	SST D-08-01-01	Regulacja wysokościowa kostki brukowej na zjazdach i dojazdach	m2	44,70		
3.4	SST D-08-01-01	Wykonanie cieków przykrawężnikowego z kostki betonowej na betonie wraz z robotami rozbiórkowymi. o szer 0,2m	m2	17,00		
3.5	SST D-08-01-01	Wyrównanie wysokościowe zjazdów i dojazdów z płyt betonowych za pomocą betonu asfaltowego o grubości do 7cm.	m2	78,00		
4	CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
4.1	SST D-06.02.01 SST D-01.03.02	Remont korytka przykrawężnikowego polegający na rozbiórce istniejącego wraz z wykonaniem niezbędnych robót rozbiórkowych i ziemnych oraz ułożeniu nowego korytka odprowadzającego wodę z ław betonowych z betonu C12/15 oraz nakrywie ze stali ocynkowanej klasy min C250 . wym min 20x25cm. Wywóz oraz utylizacja materiału z rozbiórki na koszt Wykonawcy.	m	41,00		
4.2	SST D-06.03.02	Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej, zasuw wodnych oraz regulacja wysokościowa wpustów ulicznych betonowych.	szt.	29,00		

Wartość kosztorysowa:

VAT (VAT) = 23%WK:

Wartość końcowa: