

# Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża):      Drogowa

**Inwestycja**                      Remont drogi wewnętrznej w Pągowiecu

Adres:                              Pągowiec, działka ewid. nr 112, gmina Raków

Kody CPV:                        45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

**Inwestor:**                        Gmina Raków  
ul. Ogrodowa 1  
26-035 Raków

**Wykonawca:**                    Ajko Artur Krucisz  
Gen. Władysława Sikorskiego 6  
28-200 Staszów

Sporządził:                        Artur Krucisz  
Sprawdził:  
Data opracowania:              09.2023

Inwestor

Wykonawca

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	CPV 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.			
1.1	SST D-01.03.02	Rozbiórka istniejących krawężników. 344	m2 m2	344,00	344,00
2	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
2.1	SST D-05-01-01	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na głębokości do 6cm wraz z wywozem 1729,39	m2 m2	1 729,39	1 729,39
2.2	SST D-05-03-06	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC16W 50/70 warstwa wiązająca, gr. w-wy 100 kg/m2, transport mieszanki samochodami samowyładowymi. 1729,39	m2 m2	1 729,39	1 729,39
2.3	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S 50/70 warstwa cierna, gr. w-wy 3 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowymi. 1729,39	m2 m2	1 729,39	1 729,39
3	CPV 45233000-9	ELEMENTY ULIC Roboty w zakresie konstruowania, fundamentów oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
3.1	SST D-08-01-01	Wykonanie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm na ławie z oporem z betonu C12/15 wraz z robotami ziemnymi 344	m2 m2	344,00	344,00
3.2	SST D-08-01-01	Regulacja wysokościowa krawężników na zjazdach 44,5	m m	44,50	44,50
3.3	SST D-08-01-01	Regulacja wysokościowa kostki brukowej na zjazdach i dojazdach 44,7	m2 m2	44,70	44,70
3.4	SST D-08-01-01	Wykonanie cieku przykrawężnikowego z kostki betonowej na betonie wraz z robotami rozbiórkowymi. o szer 0,2m 17	m2 m2	17,00	17,00
3.5	SST D-08-01-01	Wyrównanie wysokościowe zjazdów i dojazdów z płyt betonowych za pomocą betonu asfaltowego o grubości do 7cm. 78	m2 m2	78,00	78,00
4	CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
4.1	SST D-06.02.01 SST D-01.03.02	Remont korytka przykrawężnikowego polegający na rozbiórce istniejącego wraz z wykonaniem niezbędnych robót rozbiórkowych i ziemnych oraz ułożeniu nowego korytka odprowadzającego wodę z ław betonowych z betonu C12/15 oraz nakrywie ze stali ocynkowanej klasy min C250 . wym min 20x25cm. Wywóz oraz utylizacja materiału z rozbiórki na koszt Wykonawcy. 41	m m	41,00	41,00
4.2	SST D-06.03.02	Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej, zasuw wodnych oraz regulacja wysokościowa wpustów ulicznych betonowych. 29	szt. szt.	29,00	29,00