Przebudowa drogi gminnej nr 369037T w miejscowości Rembów.

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	CPV 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.				
1.1	SST D-01-01-01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,74		
1.2	SST D-01-02-01	Mechaniczne wycinanie drzew, karczowanie pni i zagajników gęstych.	ha	0,36		
2	CPV 45112000-5	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby				
2.1	SST D-02-00-00	Roboty ziemne wykopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-IV. Wykonawca zapewni wywóz i miejsce składowania własnym staraniem i na własny koszt	m3	129,80		
2.2	SST D-02-00-00	Roboty ziemne nasypy wraz z dowozem gruntu G1, formowaniem i zagęszczeniem z gruntu dowiezionego,	m3	435,00		
3	CPV 45231000-5	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
3.1	SST D-03-02-01	Wykonanie remontu przepustów z rur HDPE SN8 spiralnie karbowane pod zjzdami średnicy 40cm wraz z rozbiórką istniejących, robotami ziemnymi, podsypką 20cm, zasypką.	m	26,00		
3.2	SST D-03.02.01	Wykonanie ścianek czołowych przepustów fi 40 cm pod zjazdami. Ścianki prefabrykowane betonowe skrzydełkowe wraz z wykonaniem niezbędnych robót rozbiórkowych, ziemnych i zasypki.	szt.	4,00		
3.3	SST D-03-02-01	Wykonanie remontu przepustów z rur HDPE SN8 spiralnie karbowane pod drogą średnicy 50cm wraz z rozbiórką istniejących, robotami ziemnymi, podsypką 20cm, zasypką.	m	7,50		
3.4	SST D-03.02.01	Wykonanie ścianek czołowych przepustów fi 50 cm pod drogą. Ścianki prefabrykowane betonowe skrzydełkowe wraz z wykonaniem niezbędnych robót rozbiórkowych, ziemnych i zasypki.	szt.	2,00		
4	CPV 45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.				
4.1	SST D 04-01-01	Ścięcie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca statycznego.	m2	5 165,00		
4.2	SST D-04-04-02	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 zaklinowana 0/31,5mm gr. warstwy po zagęszczeniu 20.	m2	3 842,00		
5	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
5.1	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11W 50/70 warstwa wiążąca, gr. w-wy 5 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.	m2	3 768,50		
5.2	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S 50/70 warstwa ścieralna, gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.	m2	3 695,00		
6	CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
6.1	SST D-06-03-01	Ścinanie, profilowanie i wykonanie pobocza i zjazdów z mieszanki kamiennej 0/31,5 gr. 25cm Szerokość poboczy 1m.	m2	1 560,00		
6.2	SST D-06-04-01	Oczyszczenie rowów z namułu śr 0,6m3/m.	m	315,00		
6.3	SST D-01-01-01	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	km	0,74		
7	CPV 45233280-5	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
7.1	SST D-07-02-01	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych	szt.	6,00		
7.2	SST D-07-02-01	Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do słupków - typ 2	szt.	9,00		

Wartość kosztorysowa:
VAT (VAT) = 23%WK:
Wartość końcowa: