Lp.	Podstawa	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. robót [PLN]	Wartość [PLN]
1	2	3	4	5	6	7
E1	**CPV 45100000-8**	**Przygotowanie terenu pod budowę**				
A1*	**D-01.01.01**	**Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie podgórskim lub górskim wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą**	**km**	**4,334**		
A2*	**D-02.01.01**	**Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. 3 km wraz z zagęszczeniem gruntów w nasypie i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą - odtworzenie rowu ewentualnie nasyp uzupelniający**	**m3**	**3 186,270**		
A3*	**D-02.03.01**	**Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. 10 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą**	**m3**	**10 512,310**		
A4*	**D-01.02.01**	**Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 66-75 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezienie dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. do 2 km**	**szt.**	**28,000**		
E2	**CPV 45200000-9**	**Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej**				
A1*	**D-04.01.01**	**Profilowanie i zageszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV**	**m2**	**34 119,217**		
A2*	**D-04.02.01**	**Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 15 cm**	**m2**	**27 893,637**		
A3*	**D-04.04.02**	**Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, w-wa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm**	**m2**	**23 855,097**		
A4*	**D-05.03.05**	**Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z odl. 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm**	**m2**	**22 619,313**		
A5*	**D-05.03.05**	**Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z odl. 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm**	**m2**	**22 258,209**		
A6*	**D-04.04.02**	**Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm**	**m2**	**2 662,200**		
A7*	**D-04.04.02**	**Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - POBOCZE**	**m2**	**6 501,000**		
A8*	**D-03.01.01**	**Wykonywanie części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych, która składa się z ławy fundamentowej z betonu, rur żelbetowych o średnicy 80 cm, izolacja styków rur papą i rur lepikiem**	**m**	**58,000**		
A9*	**D-03.01.01**	**Wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu dla przepustów o śr. 80 cm wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem**	**m3**	**32,671**		
A10*	**D-06.02.01**	**Przepusty rurowe pod zjazdami,ławy fundamentowe żwirowe**	**m3**	**20,475**		
A11*	**D-06.02.01**	**Przepusty rurowe pod zjazdami,ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm**	**szt.**	**54,000**		
A12*	**D-06.02.01**	**Przepusty rurowe pod zjazdami,rury betonowe o średnicy 40 cm**	**m**	**273,000**		
A13*	**D-08.05.01**	**Ławy fundamentowe betonowe pod ścieki**	**m3**	**110,565**		
A14*	**D-08.05.01**	**Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 60x50x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową**	**m**	**1 053,000**		

Wartość kosztorysu **PLN**

Kosztorys wykonano za pomocą programu SEKO

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

OWEOB "Promocja" Sp. z o.o.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com