| Lp. | Podstawa | Opis, lokalizacja i wyliczenie | Jm. | Ilości składowe | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **E1** | **CPV 45100000-8** | **Przygotowanie terenu pod budowę** | | | **0** |
| | W1 | 0 | | 0 | |
| **A1*** | **D-01.01.01** | **Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie podgórskim lub górskim wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą** | **km** | | **4,334** |
| | W1 | 4,334 | km | 4,334 | |
| **A2*** | **D-02.01.01** | **Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. 3 km wraz z zagęszczeniem gruntów w nasypie i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą - odtworzenie rowu ewentualnie nasyp uzupełniający** | **m3** | | **3186,27** |
| | W1 | 3186,27 | m3 | 3186,27 | |
| **A3*** | **D-02.03.01** | **Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. 10 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą** | **m3** | | **10512,31** |
| | W1 | 13698,58-3186,27 | m3 | 10512,31 | |
| **A4*** | **D-01.02.01** | **Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 66-75 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezienie dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. do 2 km** | **szt.** | | **28** |
| | W1 | 28 | szt. | 28 | |
| **E2** | **CPV 45200000-9** | **Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej** | | | **0** |
| | W1 | 0 | | 0 | |
| **A1*** | **D-04.01.01** | **Profilowanie i zageszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV** | **m2** | | **34119,217** |
| | W1 | 4333,8*5,76 | m2 | 24962,688 | |
| | W2 | 2*0,215*8*8+2*0,215*6*6 | m2 | 43 | |
| | W3 | 8*5,76+5*4,76+8*3,76+2*8*5,26+2*6*5,76+10*4,76+8*3,76 | m2 | 330,92 | |
| | W4 | 2*8*4,76+4*3,76+5*5,26+5*3,76+5*4,76 | m2 | 160,1 | |
| | W5 | 8*0,215*6*6+2*0,215*8*8+0,215*3,5*3,5+21*0,215*3*3 | m2 | 132,709 | |
| | W6 | 24*3*5,0+52*3*6,5+2*(24+52)*3*3 | m2 | 2742 | |
| | W7 | ((3663-3120)+(3663-3153))*0,7 | m2 | 737,1 | |
| | W8 | (9+9+9+9+9+13)*0,9 | m2 | 52,2 | |
| | W9 | (20*10+5*8+21+12)*0,7 | m2 | 191,1 | |
| | W10 | 2*4334*0,55 | m2 | 4767,4 | |

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **A2*** | **D-04.02.01** | **Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 15 cm** | **m2** | | **27893,637** |
| | W1 | 4333,8*5,66 | m2 | 24529,308 | |
| | W2 | 2*0,215*8*8+2*0,215*6*6 | m2 | 43 | |
| | W3 | 8*5,66+5*4,66+8*3,66+2*8*5,16+2*6*5,66+10*4,66+8*3,66 | m2 | 324,22 | |
| | W4 | 2*8*4,66+4*3,66+5*5,16+5*3,66+5*4,66 | m2 | 156,6 | |
| | W5 | 8*0,215*6*6+2*0,215*8*8+0,215*3,5*3,5+21*0,215*3*3 | m2 | 132,709 | |
| | W6 | 24*3*4,85+52*3*6,35+2*(24+52)*3*3 | m2 | 2707,8 | |
| **A3*** | **D-04.04.02** | **Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, w-wa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm** | **m2** | | **23855,097** |
| | W1 | 4333,8*5,36 | m2 | 23229,168 | |
| | W2 | 2*0,215*8*8+2*0,215*6*6 | m2 | 43 | |
| | W3 | 8*5,36+5*4,36+8*3,36+2*8*4,86+2*6*5,36+10*4,36+8*3,36 | m2 | 304,12 | |
| | W4 | 2*8*4,36+4*3,36+5*4,86+5*3,36+5*4,36 | m2 | 146,1 | |
| | W5 | 8*0,215*6*6+2*0,215*8*8+0,215*3,5*3,5+21*0,215*3*3 | m2 | 132,709 | |
| **A4*** | **D-05.03.05** | **Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z odl. 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm** | **m2** | | **22619,313** |
| | W1 | 4333,8*5,08 | m2 | 22015,704 | |
| | W2 | 2*0,215*8*8+2*0,215*6*6 | m2 | 43 | |
| | W3 | 8*5,08+5*4,08+8*3,86+2*8*4,58+2*6*5,08+10*4,08+8*3,08 | m2 | 291,6 | |
| | W4 | 2*8*4,08+4*3,08+5*4,58+5*3,08+5*4,08 | m2 | 136,3 | |
| | W5 | 8*0,215*6*6+2*0,215*8*8+0,215*3,5*3,5+21*0,215*3*3 | m2 | 132,709 | |
| **A5*** | **D-05.03.05** | **Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z odl. 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm** | **m2** | | **22258,209** |
| | W1 | 4333,8*5 | m2 | 21669 | |
| | W2 | 2*0,215*8*8+2*0,215*6*6 | m2 | 43 | |
| | W3 | 8*5+5*4+8*3+2*8*4,5+2*6*5,+10*4+8*3 | m2 | 280 | |
| | W4 | 2*8*4+4*3+5*4,5+5*3+5*4 | m2 | 133,5 | |
| | W5 | 8*0,215*6*6+2*0,215*8*8+0,215*3,5*3,5+21*0,215*3*3 | m2 | 132,709 | |
| **A6*** | **D-04.04.02** | **Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm** | **m2** | | **2662,2** |
| | W1 | 24*3*4,65+52*3*6,15+2*(52+24)*3*3 | m2 | 2662,2 | |

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **A7*** | **D-04.04.02** | **Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - POBOCZE** | **m2** | | **6501** |
| | W1 | 2*4334*0,75 | m2 | 6501 | |
| **A8*** | **D-03.01.01** | **Wykonywanie części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych, która składa się z ławy fundamentowej z betonu, rur żelbetowych o średnicy 80 cm, izolacja styków rur papą i rur lepikiem** | **m** | | **58** |
| | W1 | 5*9+13 | m | 58 | |
| **A9*** | **D-03.01.01** | **Wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu dla przepustów o śr. 80 cm wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem** | **m3** | | **32,671** |
| | W1 | 2*6*(4,8*2,1*0,3-2*3,14*0,4*0,4*0,3) | m3 | 32,671 | |
| **A10*** | **D-06.02.01** | **Przepusty rurowe pod zjazdami,ławy fundamentowe żwirowe** | **m3** | | **20,475** |
| | W1 | (20*10+5*8+21+12)*0,15*0,5 | m3 | 20,475 | |
| **A11*** | **D-06.02.01** | **Przepusty rurowe pod zjazdami,ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm** | **szt.** | | **54** |
| | W1 | 2*27 | szt. | 54 | |
| **A12*** | **D-06.02.01** | **Przepusty rurowe pod zjazdami,rury betonowe o średnicy 40 cm** | **m** | | **273** |
| | W1 | 20*10+5*8+21+12 | m | 273 | |
| **A13*** | **D-08.05.01** | **Ławy fundamentowe betonowe pod ścieki** | **m3** | | **110,565** |
| | W1 | ((3663-3120)+(3663-3153))*0,7*0,15 | m3 | 110,565 | |
| **A14*** | **D-08.05.01** | **Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 60x50x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową** | **m** | | **1053** |
| | W1 | (3663-3120)+(3663-3153) | m | 1053 | |



PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com