Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		**Roboty przygotowawcze**				
1.1	**KSNR 1 0104-04**	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km	1.276		
1.2	**KSNR 1 0102-05**	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni. 200*1,5+600*1=900m2	ha	0.09		
2		**ROBOTY ZIEMNE**				
2.1	**KSNR 1 0202-06 + KSNR 1 0204-04**	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowyład. związane z pogłębieniem i odmuleniem istniejących rowów przydrożnych przy ilości robót ziemnych 0,3m3/mb+ korekty niwelety rów lewy l=1045m , rów prawy l=1040m 2085*0,3+(360*4*0,15) = 841,5m3	m^3	841.5		
3		**PRZEPUSTY POD DROGĄ**				
3.1	**KNR 2-33 0606-01**	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych z betonu B-25 wraz z wykonaniem fundamentu km 0+290 (2,01) , km 0+849 (2,62)	m^3	4.63		
4		**PODBUDOWY**				
4.1	**KSNR 6 1005-04**	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych (1276-14-2,5)*4 = 5038m2	m^2	5038		
4.2	**KSNR 6 0107-02**	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką tłucznia kamiennego 0-63 wraz zagęszczeniem mechanicznie o gr. ponad 10 cm. (wg tabeli) od km 0+014 do km 1+273 (1276-14-2,5)*4+2*8(skrzyż) = 5054m2	m^3	768		
4.3	**KSNR 6 0104-04**	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.23 cm w miejscach korekty niwelety 0+190 - 0+230 , 0+280-0+320 , 0+385-0+415 , 0+630-0+680 , 1+070-1+270 360*4	m^2	1440		
5		**ZJAZDY Z DROGI**				
5.1	**KSNR 6 0605-01**	Przepusty rurowe pod zjazdami - wykonanie ław z pospółki pod cz. przelotowymi przepustów pod zjazdami 85*0,4*0,15	m^3	5.1		
5.2	**KSNR 6 0605-07**	Przepusty rurowe pod zjazdami - wykonanie części przelotowej z rur żelb.o średnicy 50 cm 8*5+6*7,5	m	85		
5.3	**KSNR 6 0204-06**	Wykonanie nawierzchni na zjazdach z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 15 cm 8*11+6*22	m^2	220		
6		**NAWIERZCHNIE**				
6.1	**KSNR 6 0308-01**	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) (1276-14-2,5)*4+2*8	m^2	5054		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
6.2	**KSNR 6 0309-02**	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) (1276-14-2,5)*4+2*8	m^2	5054		
7		**ROBOTY WYKOŃCZENIOWE**				
7.1	**KSNR 6 1301-02 + KSNR 6 1301-04**	Naprawy dróg gruntowych - umocnienie i zagęszczanie poboczy mat. kamiennym gr.10cm (1276-14-2,5-186)*0,5*2=1073,5m2 1073,5m2=107,4m3=172Mg	m^2	1073.5		
7.2	**KSNR 1 0406-02**	Ułożenie ścieków drogowych prefabrykowanych korytkowych 15x50x60cm na podbudowie cem.piaskowej gr.10cm. 2x 186m	m	372		
7.3	**KSNR 4 1417-02**	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonem - wykonanie w km 0+014	kpl.	1		
7.4	**KNR-W 2-18 0408-03**	Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m	6		
7.5	**KSNR 1 0403-03**	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej.	m^2	3753		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT **Podatek VAT** **Ogółem wartość kosztorysowa robót**						

Słownie: