Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	**Roboty przygotowawcze**				
1.1	KSNR 1 0104-04	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km		
		1.276	km	1.276	
				RAZEM	**1.276**
1.2	KSNR 1 0102-05	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni.	ha		
		200*1,5+600*1=900m2			
		0.09	ha	0.09	
				RAZEM	**0.09**
2	**ROBOTY ZIEMNE**				
2.1	KSNR 1 0202-06 + KSNR 1 0204-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowyład. związane z pogłębieniem i odmuleniem istniejących rowów przydrożnych przy ilości robót ziemnych 0,3m3/mb+ korekty niwelety	m^3		
		rów lewy l=1045m , rów prawy l=1040m			
		2085*0,3+(360*4*0,15) = 841,5m3			
		841.5	m^3	841.5	
				RAZEM	**841.5**
3	**PRZEPUSTY POD DROGĄ**				
3.1	KNR 2-33 0606-01	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych z betonu B-25 wraz z wykonaniem fundamentu	m^3		
		km 0+290 (2,01) , km 0+849 (2,62)			
		4.63	m^3	4.63	
				RAZEM	**4.63**
4	**PODBUDOWY**				
4.1	KSNR 6 1005-04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych	m^2		
		(1276-14-2,5)*4 = 5038m2			
		5038	m^2	5 038.0	
				RAZEM	**5 038.0**
4.2	KSNR 6 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką tłucznia kamiennego 0-63 wraz zagęszczeniem mechanicznie o gr. ponad 10 cm.	m^3		
		(wg tabeli) od km 0+014 do km 1+273			
		(1276-14-2,5)*4+2*8(skrzyż) = 5054m2			
		768	m^3	768.0	
				RAZEM	**768.0**
4.3	KSNR 6 0104-04	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.23 cm	m^2		
		w miejscach korekty niwelety 0+190 - 0+230 , 0+280-0+320 , 0+385-0+415 , 0+630-0+680 , 1+070-1+270			
		360*4			
		1440	m^2	1 440.0	
				RAZEM	**1 440.0**
5	**ZJAZDY Z DROGI**				
5.1	KSNR 6 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - wykonanie ław z pospółki pod cz. przelotowymi przepustów pod zjazdami	m^3		
		85*0,4*0,15			
		5.1	m^3	5.1	
				RAZEM	**5.1**
5.2	KSNR 6 0605-07	Przepusty rurowe pod zjazdami - wykonanie części przelotowej z rur żelb.o średnicy 50 cm	m		
		8*5+6*7,5			
		85	m	85.0	
				RAZEM	**85.0**
5.3	KSNR 6 0204-06	Wykonanie nawierzchni na zjazdach z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 15 cm	m^2		
		8*11+6*22			
		220	m^2	220.0	
				RAZEM	**220.0**
6	**NAWIERZCHNIE**				
6.1	KSNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m^2		
		(1276-14-2,5)*4+2*8			
		5054	m^2	5 054.0	
				RAZEM	**5 054.0**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
6.2	KSNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) (1276-14-2,5)*4+2*8 5054	m2 m2	 5 054.0	
				RAZEM	**5 054.0**
7	**ROBOTY WYKOŃCZENIOWE**				
7.1	KSNR 6 1301-02 + KSNR 6 1301-04	Naprawy dróg gruntowych - umocnienie i zagęszczanie poboczy mat. kamiennym gr.10cm (1276-14-2,5-186)*0,5*2=1073,5m2 1073,5m2=107,4m3=172Mg 1073.5	m2 m2	 1 073.5	
				RAZEM	**1 073.5**
7.2	KSNR 1 0406-02	Ułożenie ścieków drogowych prefabrykowanych korytkowych 15x50x60cm na podbudowie cem.piaskowej gr.10cm. 2x 186m 372	m m	 372	
				RAZEM	**372**
7.3	KSNR 4 1417-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonem - wykonanie w km 0+014 1	kpl. kpl.	 1.0	
				RAZEM	**1.0**
7.4	KNR-W 2-18 0408-03	Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 6	m m	 6	
				RAZEM	**6**
7.5	KSNR 1 0403-03	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. 3753	m2 m2	 3 753	
				RAZEM	**3 753**